

**INDICE**  
**PROPUESTA**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2020.GR.LAMB/PEOT**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL CANAL ALIMENTADOR EN LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.**

**POSTOR: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL**

**1.00 Documentos de presentación obligatoria**

**1.1 Documentos para la admisibilidad de la oferta**

- 1.1.1 Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (Vigencia de Poder)
- 1.1.2 Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N°01)
- 1.1.3 Declaración jurada (literal b) del art. 37 del reglamento) (Anexo N°02)
- 1.1.4 Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento (Anexo N°03)
- 1.1.5 Oferta Económica (Anexo N°04)
- 1.1.6 Carta de Compromiso de Presentación y Acreditación del Personal Especialista y Equipamiento Requerido para la ejecución de la Obra (Anexo N°05)
- 1.1.7 Carta de Línea de Crédito

**2.00 Documentos de presentación facultativa**

**2.1 Capacidad Legal**

- 2.1.1 RNP

**2.2 Factores de Evaluación**

- 2.2.1 Experiencia del Postor en Obras Similares (Anexo N° 10)
- 2.2.2 Precio de la oferta

Piura, 12 de noviembre de 2020

**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.**

  
**Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR GERENTE

# **DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA**

# **DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA**

# **VIGENCIA PODER**





ZONA REGISTRAL I - SEDE PIURA  
Oficina Registral PIURA

Código N° 06282653  
Solicitud N° 1888742  
26/10/2020 11:01:00

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS  
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**CERTIFICADO DE VIGENCIA**

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 00109369 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de PIURA, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de PEREZ GUTIERREZ ROSA, cuyos datos se precisan a continuación:

**DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:** CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.

**LIBRO:** EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**ASIENTO:** DE CONSTITUCION Y C00001

**CARGO:** TITULAR GERENTE

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.  
  
**Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR GERENTE

**FACULTADES:**

C 00002

Según copia certificada otorgada por el Notario Juan Manuel Quinde Rázuri a los trece días del mes de Diciembre del año dos mil dos y aclaratoria del 19-12-2002, del Acta de Decisión del 10/12/2002 ( Libro de Actas la Titular Gerente de la empresa "EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL" doña Rosa Pérez Gutierrez, tomó el siguiente acuerdo: Facultar a la titular gerente para que pueda realizar los siguientes actos: Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y a plazo; retirar imposiciones; girar cheques, inclusive en sobregiro; otorgar fianza y/o prestar aval; solicitar sobregiros y/o avances en cuenta corriente; celebrar contratos de préstamo con/sin garantía; celebrar contratos de crédito con/sin garantía; depositar, retirar, comprar, vender valores; comprar, vender, preñar bienes muebles, vehículos, maquinaria; solicitar fianzas y/o avales; celebrar contratos de crédito documentario; contratar seguros y endosar las pólizas; celebrar contratos de leasing y leaseback; endosar warrants y certificados de depósito de almaceneras; endosar certificados de depósito; y firmar conocimientos de embarque. Asimismo manifestó que ratificaba cualquier operación bancaria que hubiere realizado con anterioridad a este acuerdo. Se faculta a la titular gerente suscribir toda la documentación pertinente a fin de implementar el acuerdo antes referido, incluyendo la suscripción de minutas y/o escrituras públicas.

A 00002

**AMPLIACION DE ASIENTO**

Se amplía el asiento de constitucion de la presente partida en el sentido que la Titular Gerente de acuerdo al Art. de sus estatutos a su sola firma gozara de las facultades contenidas en el Art. 13 de los estatutos, así como de las facultades que le corresponden como titular. Podrá asimismo a sola firma comprar, vender, hipotecar y disponer de cualquier otra forma de los bienes muebles e inmuebles de la empresa, pactar precios, formas de pago y demás condiciones, aceptar y constituir garantías, abrir y cerrar cuentas de ahorro y cuentas corrientes y de crédito, operar sobre ellas; girar, endosar y cobrar cheques, hacer sobregiros, girar, aceptar, reaceptar, endosar, descontar, renovar, protestar letras, vales, pagares y demás documentos de crédito y de cambio; alquilar y dar en arrendamiento o subarrendar bienes de la empresa; celebrar todo tipo de actos, contratos y operaciones que considere convenientes a la empresa; suscribir toda clase de documentos publicos o privados; representar a la empresa en licitaciones publicas o

• LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALAS ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).

• La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces> en el plazo de 90 días calendario contados desde su emisión.

privadas, otorgar la buena pro, presentar presupuestos, representar a la empresa ante toda clase de personas jurídicas y naturales, en juicio fuera de el, con las facultades mas amplias del mandato y las especiales contenidas en los artículos 9 y 10 del Código de Procedimientos Civiles, pudiendo interponer demandas, recursos ordinarios y el extraordinario de nulidad, y en general le obligará con su sola firma a la empresa o con la firma mancomunada del titular en los casos en que el gerente sea otra persona.

C00003

**Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR GERENTE

#### OTORGAMIENTO DE PODER:

Por acta de decisión del titular de fecha 08/05/2009, la titular gerente de la empresa Rosa Pérez Gutiérrez, otorga facultades a la Gerente de la misma, doña Rosa Pérez Gutiérrez, con DNI N° 07729498, para que además de las facultades conferidas a su cargo, pueda ejercer a sola firma ejercer las siguientes:

A) SOLICITAR Y SUSCRIBIR CRÉDITOS EN GENERAL CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, PRESTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNTS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR, OTORGAR Y/O CONTRATAR FIANZAS, ABRIR CARTAS DE CRÉDITOS; ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZO, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORRO, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA; COMPRAR - VENDER BIENES MUEBLES, COMPRAR INMUEBLES, VENDER INMUEBLES, COMPRAR VALORES MOBILIARIOS, VENDER VALORES MOBILIARIOS; ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, HIPOTECAR, PRENDAR, AFECTAR CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA, AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA, PRESTAR AVAL, OTORGAR FIANZA, ENDOSAR WARRANTS, ENDOSAR CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGUROS, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES; DAR Y TOMAR ARRIENDOS DE BIENES MUEBLES, DAR Y TOMAR ARRIENDOS DE INMUEBLES, OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SI MISMO, CEDER CRÉDITOS; COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, ENDOSAR TERCEROS; GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR, RENOVAR LETRAS; EMITIR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y RENOVAR PAGARÉS; SUSCRIBIR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO EN GENERAL; COBROS DE GIROS, TRANSFERENCIAS, CARGOS ABONOS EN CUENTA Y PAGO DE TRANSFERENCIAS; PODRÁ OTORGAR PODERES, SUSTITUIR, DELEGAR PARCIALMENTE O TOTALMENTE EN TODA OPERACIÓN BANCARIA O COMERCIAL DE LA EMPRESA.

B.- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN ACTOS Y CONTRATOS QUE ÉSTA CELEBRE CON TERCEROS Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERAN.

C.- REPRESENTAR A LA EMPRESA EN JUICIOS O FUERA DE ELLOS, ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES SEAN POLÍTICAS, JUDICIALES, FISCALES, MUNICIPALES, MILITARES POLICIALES, ADMINISTRATIVAS O EN GENERAL CUALQUIER PERSONA: PODRÁ ACTUAR EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, CON LAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, PODRÁ DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, PRESTAR CONFESIÓN, DECLARACIÓN DE PARTE, APELAR Y EN GENERAL PRESENTAR TODA CLASE DE DECLARACIONES Y RECURSOS SEAN O NO IMPUGNATORIOS, ENTENDIÉNDOSE QUE SE OTORGAN LAS FACULTADES PARA TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY Y LOS QUE SE PREVEAN EN LAS LEYES ESPECIALES QUE SEAN VIGENTES EN EL FUTURO. PODRÁ SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y VOLVER A READQUIRIRLO. EN MATERIA LABORAL TIENE LA FACULTAD DE REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ANTE EL FUERO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL, FACULTAD DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA O INDIVIDUAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA MATERIA.

D.- SUSTITUIR Y DELEGAR ESTAS FACULTADES EN TODO O EN PARTE MEDIANTE CARTA PODER SIMPLE, CON FIRMA LEGALIZADA O ESCRITURA PÚBLICA SEGÚN LO EXIJA LA LEY, PUDIENDO REVOCARLAS Y SUSTITUIRLAS A DISCRECIÓN Y REASUMIRLAS.

- LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).
- La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces> en el plazo de 90 días calendario contados desde su emisión.

E.- REALIZAR TODO GÉNERO DE OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA: ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS Y FINANCIERAS COMO CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS, DE DEPÓSITO, A PLAZO O DE CUALQUIER ESPECIE, SOLICITAR SOBREGIROS Y CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, REALIZAR TRANSFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, A ENTIDADES PRIVADAS O PÚBLICAS; RETIRAR FONDOS E IMPOSICIONES DE LAS CUENTAS DE LA EMPRESA.

F.- GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, RENOVAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR Y DESCONTAR LETRAS, VALES Y PAGARÉS, COBRAR CHEQUES, GIRAR CHEQUES CONTRA LAS CUENTAS CORRIENTES Y EN SOBREGIRO, ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS; PONER TÍTULOS VALORES EN COBRANZA, CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS, SUSCRIBIR WARRANTS, ABRIR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y EN GENERAL EMITIR Y NEGOCIAR CUALQUIER TÍTULO VALOR, DOCUMENTO Y EFECTO DE COMERCIO: ABRIR Y SUSCRIBIR CARTAS DE CRÉDITO A LA VISTA O A PLAZO, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES, DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.

G.- EMITIR O COBRAR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR O DEL EXTERIOR Y COBRAR TODO TIPO DE ACREENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA.

H.- SOLICITAR CARTAS FIANZAS BANCARIAS, DE ENTIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS; SOLICITAR, OTORGAR Y/O CONTRATAR FIANZAS DE CUALQUIER NATURALEZA; CONTRATAR Y ENDOSAR PÓLIZA DE SEGUROS.- OTORGAR, SOLICITAR Y/O SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS.

I.- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, CARTAS DE CRÉDITO, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT, LEASING, LEASE BACK, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, UNDERWRITING, FRANCHISING, JOINT VENTURE, KNOW HOW O CUALQUIER TIPO, OTORGANDO O SOLICITANDO LAS FIANZAS SOLIDARIAS O MANCOMUNADAS, AVALES BANCARIOS, GARANTÍAS PERSONALES Y GARANTÍAS REALES NECESARIAS RESPALDANDO OBLIGACIONES PROPIAS O DE TERCEROS.

J.- OTORGAR FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, CEDER CRÉDITOS, CELEBRAR CONTRATOS DE CESIÓN DE DERECHOS Y/O DE CESIÓN DE POSICIÓN CONTRACTUAL, TANTO A FAVOR DE TERCEROS COMO A FAVOR DE LA EMPRESA.

K.- NEGOCIAR Y CONTRATAR CRÉDITOS CON CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ESTATAL O PRIVADA, NACIONAL O EXTRANJERA EN LA MODALIDAD QUE SE REQUIERA: PODRÁ TAMBIÉN COBRAR Y PERCIBIR TODO LO QUE SE LE ADEUDE A LA EMPRESA OTORGANDO RECIBOS Y CANCELACIONES, FIRMAR CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DOCUMENTOS O ACTOS.

L.- DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS, ENTREGA EN CUSTODIA Y RETIRAR DE CUSTODIA.

M.- COMPRAR, VENDER, DONAR, ARRENDAR, GARANTIZAR MOBILIARIAMENTE, HIPOTECAR, DAR EN USO, USUFRUCTO, COMODATO, ANTICRESIS, OTORGAR GARANTÍAS Y EN GENERAL DISPONER EN CUALQUIER FORMA ONEROSA O GRATUITA DE LOS BIENES DE LA EMPRESA, SEAN ESTOS MUEBLES O INMUEBLES. PARA TAL EFECTO, PODRÁ HACER CUALQUIER NEGOCIO, FIRMAR Y CONCLUIR LOS ACTOS Y CONTRATOS, SEAN ESTOS EN INSTRUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE. ASIMISMO PODRÁ, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, OTORGAR Y/O SOLICITAR CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, RATIFICACIÓN, LEVANTAMIENTO Y/O CANCELACIONES, RENUNCIA DE TODA CLASE DE HIPOTECAS, INCLUSIVE HIPOTECAS LÉGALES, PUDIENDO PARA TAL EFECTO FIRMAR LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS QUE RESULTEN PERTINENTES.- ASIMISMO PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS PREPARATORIOS Y DEFINITIVOS NOMINADOS O TÍPICOS DE COMPRAVENTA DE MUEBLES E INMUEBLES, PERMUTA, MANDATO, PROMESA DE VENTA Y/O OPCIONES, ASÍ COMO DE ARRENDAMIENTO, DACION EN PAGO, FIDEICOMISO BAJO CUALQUIER MODALIDAD INCLUYENDO EL DE GARANTÍA, COMODATO, USO, USUFRUCTOS, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL, ASÍ COMO CONTRATOS ATÍPICOS O INNOMINADOS, TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA.

N.- DAR, OTORGAR Y/O SOLICITAR GARANTÍAS MOBILIARIAS O HIPOTECARIAS, TANTO A FAVOR DE LA EMPRESA COMO DE TERCEROS, SEGÚN SEA EL CASO, SUSCRIBIENDO PARA TAL EFECTO LOS DOCUMENTOS QUE RESULTEN PERTINENTES PARA TAL EFECTO.

• LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).

• La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/fmTitulos.faces> en el plazo de 90 días calendario contados desde su emisión.



**Rosa Pérez Gutiérrez**

O.- ASIMISMO, PODRÁ OTORGAR Y/O ACEPTAR DONACIONES U OTROS ACTOS DE LIBERALIDAD DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, PUDIENDO SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE RESULTEN PERTINENTES PARA ELLO, SEAN PÚBLICOS O PRIVADOS.-

P.- EFECTUAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FASCIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS; UTILIZAR LÍNEAS DE CRÉDITO MEDIANTE USO DE SISTEMAS DE COMPUTOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS.

Q.- CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA O HIPOTECARIA, Y, EN GENERAL, GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA EMPRESA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LA EMPRESA, DEL MISMO GERENTE Y/O DE TERCEROS.

R.- REALIZAR OPERACIONES DE RESCATE, DE OPCIONES, FUTUROS, FORWARDS, SWAPS Y CON OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

ASIMISMO LA TITULAR DE LA EMPRESA PRECISA Y ACUERDA QUE SI NO RESULTASEN SUFICIENTES ESTAS FACULTADES OTORGADAS A LA GERENTE, ÉSTA PODRÁ DESEMPEÑAR A SOLA FIRMA TAMBIÉN LAS SIGUIENTES:

A) ORDENAR Y RECIBIR PAGOS, EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO INCLUSIVE TÍTULOS VALORES; Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES.- B) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN SOBREGIRO) O ACREEDORES; COBRAR CHEQUES EN EFECTIVO, POR CAJA, Y/O ENDOSAR CHEQUES PARA SU ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA O A FAVOR DE TERCEROS.- C) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLÁUSULAS DE PRORROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS, WARRANTS, TÍTULOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.- D) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.- E) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O "LEASING", "LEASE BACK", FACTORING Y/O UNDERWRITING; MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA EMPRESA.- F) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS. G) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS.- H) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS; I) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA EMPRESA, A FAVOR DE LA EMPRESA, DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS; ASÍ COMO CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA EMPRESA, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA. J) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE CONSTITUYAN CRÉDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD; ASI COMO CEDER DERECHOS Y

• LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).

• La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces> en el plazo de 90 días calendario contados desde su emisión.

CRÉDITOS. K) OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO. L) CONSTITUIR GARANTÍAS REALES SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, BAJO LA MODALIDAD DE GARANTÍA MOBILIARIA, HIPOTECARIA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES O VALORES CON ANOTACIÓN EN CUENTA, COMO WARRANTS O TÍTULO DE CRÉDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE. M) SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER DE REPRESENTACIÓN SEGÚN LOS ACÁPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PÚBLICAS, DE SER NECESARIO. N) ASIMISMO PODRÁ SUSCRIBIR, CELEBRAR, FIRMAR, OTORGAR, SOLICITAR, EJERCER Y/O REALIZAR CUALQUIER OTRO TRÁMITE QUE RESULTE NECESARIO, SEGÚN SEA EL CASO, LOS SIGUIENTES RUBROS: 1.-CONTRATOS DE: CRÉDITOS EN GENERAL, CRÉDITO EN CTA. CTE., CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, PRÉSTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNTS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS, ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, ABRIR Y CERRAR CTAS.CTES., ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CTAS. A PLAZO ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CTAS. DE AHORRO DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN CUSTODIA, COMPRAR MUEBLES, VENDER MUEBLES, COMPRAR INMUEBLES, VENDER INMUEBLES, COMPRAR VALORES MOBILIARIOS, VENDER VALORES MOBILIARIOS, ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD HIPOTECAR, GARANTIZAR MOBILIARIAMENTE, AFECTAR CTAS. O DEP. EN GARANTÍA AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTÍA PRESTAR AVAL, OTORGAR FIANZA, ENDOSAR WARRANTS, ENDOSAR CONOCIMIENTO EMBARQUE, ENDOSAR CERTIFICADO DE DEPÓSITO, ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES DAR Y TOMAR, ARRIENDO DE INMUEBLES OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SI MISMO CEDER CRÉDITOS, CONSORCIOS, FACTORING; 2.- CHEQUES: COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES ENDOSAR PARA ABONO EN CTA. DE LA EMPRESA GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES ENDOSAR A TERCEROS; 3.- LETRAS : GIRAR LETRAS ACEPTAR LETRAS ENDOSAR LETRAS AVALAR LETRAS DESCONTAR LETRAS RENOVAR LETRAS; 4.- PAGARÉS: EMITIR PAGARÉS ENDOSAR PAGARÉS AVALAR PAGARÉS DESCONTAR PAGARÉS RENOVAR PAGARÉS; 5.- COBROS: COBRO DE GIROS, COBRO DE TRANSFERENCIAS; 6.- PAGOS: CARGOS, ABONOS EN CUENTA PAGO DE TRANSFERENCIAS; 7.- FACULTADES ESPECIALES: PODER PARA PLEITOS OTORGAR PODERES LABORAL, SUSTITUIR PARCIALMENTE DELEGAR PARCIALMENTE SUSTITUIR TOTALMENTE DELEGAR TOTALMENTE

B00008

(...)

**ARTÍCULO DECIMO:**

Corresponde al Titular:

- A.- Aprobar o desaprobar las cuentas y el balance general de cada ejercicio económico.
- B.- Disponer de los beneficios, observando las disposiciones de la ley y en particular lo referente a la participación de los trabajadores.
- C.- Resolver sobre la formación de las reservas facultativas.
- D.- Designar y sustituir a gerentes y liquidadores.
- E.- Disponer investigaciones, auditorías y balance.
- F.- Modificar la escritura de constitución social de la empresa.
- G.- Modificar la denominación, el objeto y domicilio de la empresa.
- H.- La reducción de capital y el aumento de capital puede originarse por nuevos aportes, capitalización de créditos, con aportes no dinerarios títulos valores y/o documentos de crédito donde incluso el obligado principal no es el socio aportante (letras de cambio, bonos de reconstrucción, bonos de desarrollo, debiendo ir acompañado de su respectiva valorización, valores mobiliarios entre otros.
- I.- Transformar, fusionar, disolver y liquidar la empresa.

Para todo lo no previsto rigen las disposiciones contenidas en el decreto ley N° 21621 y aquellas que las modifiquen o complementen.

• LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).

• La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces> en el plazo de 90 días calendario contados desde su emisión.

**DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:**

Escritura Publica de fecha 28/5/97 ante notario de Lima Jorge Velarde Sussoni.

**II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS**

Ninguno

**III. TÍTULOS PENDIENTES**

Ninguno

**IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS**

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL: ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD.- EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

Nº de Fojas del Certificado: 6


Nº Recibo: 2020-2736087

Derechos Pagados: S/.26.00


Mayor Derecho: S/.0.00

Total de Derechos: S/.26.00

Verificado y expedido por SULEMA UCAÑANI QUINDE, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de PIURA, a las 13:07:08 horas del 26 de Octubre del 2020

  
**Abog. Sulema G. Ucañani Quinde**  
**ABOGADO CERTIFICADOR**  
**Zona Registral N° I Sede Plura**

**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODENA E.I.R.L.**

  
**Rosa Pérez Cutiérrez**  
**TITULAR GERENTE**

- LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).
- La autenticidad del presente documento podrá verificarse en la página web <https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/acceso/frmTitulos.faces> en el plazo de 90 días calendario contados desde su emisión.

**DECLARACIÓN JURADA DE  
DATOS DEL POSTOR (ANEXO  
Nº01)**

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-PEOT

Presente.-

El que se suscribe, ROSA PEREZ GUTIERREZ, postor y/o Representante Legal de **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL**, identificado con DNI N° 07729498, con poder inscrito en la localidad de PIURA en la Ficha N°0000004384 Asiento N° C0001-C00002-A/00002YC/00003, PARTIDA 00109369, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :	Constructora y Servicios Rodema E.I.R.L.		
Domicilio Legal :	Calle José Granda 459 urbanización Country Club Lima-Lima-San Isidro.		
RUC : 20154727826	Teléfono(s) :	073-304186	
Correo electrónico : rosa.perez@constructorarodema.com			

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

Chiclayo, 13 de noviembre de 2020

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.  
  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.*



**DECLARACIÓN JURADA DE  
ACUERDO AL LITERAL B) DEL  
ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO  
(ANEXO N°02)**

**ANEXO N° 2**

**DECLARACIÓN JURADA  
(LITERAL B) DEL ART. 37 DEL REGLAMENTO)**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-PEOT**  
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Chiclayo, 13 de noviembre de 2020

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.  
  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

**DECLARACIÓN JURADA DE  
CUMPLIMIENTO DEL  
REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE  
TÉCNICO) (ANEXO N°03)**

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (EXPEDIENTE TÉCNICO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-PEOT

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL CANAL ALIMENTADOR EN LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.**, de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Chiclayo, 13 de noviembre de 2020

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODENA S.R.L.  
.....  
**Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR GERENTE

.....  
Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.*

# **OFERTA ECONÓMICA (ANEXO N°04)**

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA  
(MODELO)

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° 04-2020-PEOT**  
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

COMPONENTE		SUBTOTALES [CONSIGNAR PRECIO DE CADA COMPONENTE DE LA OFERTA EN SOLES]	
• COSTOS DIRECTOS		S/	4,600,719.18
• GASTOS GENERALES	8.6530550%	S/	398,102.76
- GASTOS GENERALES FIJOS	0.6447288%	S/	29,662.16
- GASTOS GENERALES VARIABLES	8.0083262%	S/	368,440.60
• UTILIDAD	1.7388592%	S/	80,000.03
• IGV	18.00%	S/	914,187.95
<b>TOTAL</b>		<b>S/</b>	<b>5,993,009.92</b>

**SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NUEVE CON 92/100 SOLES,  
CON PRECIOS A DICIEMBRE DE 2019**

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

Chiclayo, 13 de noviembre de 2020

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**Importante**

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".  
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:  
"El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica".

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	REHABILITACION DE TRAMOS 1 Y 2 MD, 4 MI - QUEBRADA MAGIN				3,284,987.30
01.01	OBRAS PROVISIONALES				17,036.58
01.01.01	CARTEL DE OBRA	und	1.00	2,819.37	2,819.37
01.01.02	CAMPAMENTO DE OBRA	m2	90.00	135.21	12,168.90
01.01.03	MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO DE OBRA	mas	3.00	682.77	2,048.31
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				502,750.51
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	m2	149,900.00	0.10	14,990.00
01.02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	18,417.88	18,417.88
01.02.03	CAMINOS DE ACCESO	m	2,050.00	7.35	15,067.50
01.02.04	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAUCE	m2	135,000.00	0.51	68,850.00
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	día	74.00	602.82	44,608.68
01.02.06	COFORMACION DE CANAL GUÍA	m	1,350.00	14.71	19,858.50
01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13,638.75	16.99	231,722.36
01.02.08	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO	km	4.50	19,830.13	89,235.59
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				581,332.67
01.03.01	DESCOLMATACION DE CAUCE	m3	51,209.00	4.60	235,561.40
01.03.02	RELLENO SEMICOMPACTADO DE DIQUE MD	m3	37,570.30	6.10	229,178.83
01.03.03	PERFILADO DE TALUD	m2	10,400.50	2.97	30,889.49
01.03.04	EXCAVACION DE UÑA	m3	13,005.00	6.59	85,702.95
01.04	AFIRMADOS				68,578.20
01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFIRMADO E= 0.20 M	m2	5,580.00	12.29	68,578.20
01.05	ENROCADOS				2,115,289.34
01.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROCA EN UÑA	m3	11,046.60	84.15	929,571.39
01.05.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROCA EN TALUD	m3	8,032.50	105.97	851,204.03
01.05.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO	m3	4,273.30	78.28	334,513.92
02	REHABILITACION DE TRAMO 1 MI - QUEBRADA MAGIN				248,592.16
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				30,131.10
02.02.01	EXCAVACION DE MATERIAL DE CAUCE	m3	2,010.75	4.60	9,249.45
02.02.02	RELLENO SEMICOMPACTADO DE DIQUE MI	m3	1,680.25	6.10	10,249.53
02.02.03	PERFILADO DE TALUD	m2	939.40	2.97	2,790.02
02.02.04	EXCAVACION DE UÑA	m3	1,190.00	6.59	7,842.10
02.03	AFIRMADOS				6,194.16
02.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFIRMADO E= 0.20 M	m2	504.00	12.29	6,194.16
02.04	ENROCADOS				212,266.90
02.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROCA EN UÑA	m3	1,010.00	102.26	103,364.41
02.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROCA EN TALUD	m3	735.00	105.97	77,887.95
02.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO	m3	390.20	78.28	31,014.54
03	REHABILITACION DE TRAMO 2 MI - QUEBRADA MAGIN				32,663.66
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,054.42
03.02.01	EXCAVACION DE MATERIAL DE CAUCE	m3	602.16	4.60	2,577.89
03.02.02	RELLENO SEMICOMPACTADO DE DIQUE MI	m3	62.31	6.10	380.09
03.02.03	PERFILADO DE TALUD	m2	335.50	2.97	996.44
03.03	AFIRMADOS				2,212.20
03.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFIRMADO E= 0.20 M	m2	180.00	12.29	2,212.20
03.04	ENROCADOS				26,397.04
03.04.01	EXTRACCION ROCA EXISTENTE	m3	105.00	15.40	1,617.00
03.04.02	COLOCACION DE ROCA EXISTENTE EN TALUD	m3	105.00	19.64	2,062.20
03.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROCA EN TALUD	m3	157.50	105.97	16,680.28
03.04.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO	m3	77.00	78.28	6,027.56

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NODENA S.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
04	REHABILITACION DE TRAMO 3 MI - QUEBRADA MAGIN				287,485.59
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				53,185.33
04.02.01	EXCAVACION DE MATERIAL DE CAUCE	m3	3,027.44	4.60	13,926.22
04.02.02	RELLENO SEMICOMPACTADO DE DIQUE MI	m3	4,568.45	6.10	27,867.55
04.02.03	PERFILADO DE TALUD	m2	1,006.50	2.97	2,989.31
04.02.04	EXCAVACION DE UÑA	m3	1,275.00	6.59	8,402.25
04.03	AFIRMADOS				6,636.60
04.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFIRMADO E= 0.20 M	m2	540.00	12.29	6,636.60
04.04	ENROCADOS				227,663.66
04.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA	m3	1,083.00	102.26	110,747.58
04.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD	m3	787.50	105.97	83,451.36
04.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO	m3	427.50	78.28	33,464.70
05	REHABILITACION DE TRAMO - QUEBRADA PALO BLANCO				88,668.15
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				8,960.00
05.01.03	LIMPIEZA - DESBROCE MANUAL DE VEGETACIÓN	m2	4,000.00	2.24	8,960.00
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				18,850.54
05.02.01	EXCAVACION DE MATERIAL DE CAUCE	m3	1,141.30	4.60	5,249.98
05.02.02	RELLENO SEMICOMPACTADO DE DIQUE MD_PB	m3	1,902.90	6.10	11,607.69
05.02.03	PERFILADO DE TALUD	m2	671.00	2.97	1,992.87
05.03	AFIRMADOS				4,424.40
05.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFIRMADO E= 0.20 M	m2	360.00	12.29	4,424.40
05.04	ENROCADOS				56,433.21
05.04.01	EXTRACCIÓN ROCA EXISTENTE	m3	157.20	15.40	2,420.88
05.04.02	COLOCACIÓN DE ROCA EXISTENTE EN TALUD	m3	157.20	19.64	3,087.41
05.04.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD	m3	366.80	105.97	38,869.80
05.04.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO	m3	154.00	78.28	12,055.12
06	REHABILITACION DE TALUD MD DEL CANAL ALIMENTADOR KM 13+730 KM 13+760				26,712.14
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				6,901.92
06.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	300.00	3.25	975.00
06.01.03	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	38.70	124.16	4,804.99
06.01.04	ELIMINACION DE ESCOMBROS EN BOTADERO	m3	38.70	80.67	3,121.93
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,069.38
06.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL	m3	18.00	59.41	1,069.38
06.03	REVESTIMIENTO CANAL TRAPEZOIDAL				16,740.84
06.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLORADORES	und	38.00	43.46	1,651.48
06.03.02	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO F'C=175	m3	38.88	377.86	14,691.20
06.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (CERCHAS)	m2	4.80	82.95	398.16
07	ENROCAO DE PROTECCION DREN PAREDONES				88,676.00
07.01	TRABAJOS PRELIMINARES				3,900.00
07.01.03	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	m2	1,200.00	3.25	3,900.00
07.02	ENROCADOS				84,776.00
07.02.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD	m3	800.00	105.97	84,776.00

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MODERNA E.I.R.L.


  
Rosa Pérez Gutiérrez
   
TITULAR GERENTE



Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
08	PROTECCION DEL CONDUCTO CUBIERTO N°2 - QUEBRADA PALO				461,916.44
08.01	TRÁBAJOS PRELIMINARES				6,469.92
08.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION	glb	1.00	5,857.92	5,857.92
08.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAUCE	m2	1,200.00	0.51	612.00
08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				16,749.62
08.02.01	EXCAVACION DE MATERIAL DE CAUCE	m3	1,728.00	4.60	7,948.80
08.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	518.00	16.99	8,800.82
08.03	CONCRETO				436,696.90
08.03.01	SOLADO CONCRETO $f_c=100 \text{ kg/cm}^2$ , $h=2"$	m2	1,080.00	27.04	29,203.20
08.03.02	CONCRETO CICLOPEO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.G.}$	m3	1,748.00	230.38	402,704.24
08.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (CERCHAS)	m2	81.85	82.95	6,789.46
09	MITIGACIÓN AMBIENTAL				57,771.64
09.01	MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES				57,771.64
09.01.01	SUMINISTRO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE BAÑO QUÍMICO	und	4.00	1,895.47	7,581.88
09.01.02	HABILITACIÓN DE BOTADERO C/EO.	m3	3,000.00	3.62	10,860.00
09.01.03	LIMPIEZA DE ÁREAS DE CAMPAMENTO Y MAQUINARIA	m2	600.00	2.16	1,296.00
09.01.04	RIEGO DE CAMINOS DE ACCESO	vje	24.00	1,584.74	38,033.76
10	MEDIDA DE SEGURIDAD DE OBRA				23,246.10
10.01	MEDIDA DE SEGURIDAD DE OBRA				23,246.10
10.01.01	SEÑALIZACIONES CONTRA RIESGOS	mes	3.00	7,748.70	23,246.10

COSTO DIRECTO		4,600,719.18
GASTOS GENERALES	8.6530550%	398,102.76
UTILIDAD	1.7388592%	80,000.03
SUBTOTAL		5,078,821.97
IGV	18.00%	914,187.95
PRESUPUESTO DE OBRA		5,993,009.92

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NUEVE CON 92/100 SOLES

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.


Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

## RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE

PROYECTO RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE  
 PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES  
 RESPONSABLE: PEOT

## ANALISIS DE GASTOS GENERALES

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES	MONEDA NACIONAL	
	S/	%
COSTO DIRECTO	S/	4,600,719.18
1.- GASTOS GENERALES FIJOS NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA	S/ 29,662.16	0.6447288%
B.- GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA	S/ 368,440.60	8.0083262%
TOTAL DE GASTOS GENERALES	S/ 398,102.76	8.6530550%

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODENA E.I.R.L.  
  
 Rosa Pérez Gutiérrez  
 TITULAR GERENTE

## RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE

PROYECTO RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE  
 PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES  
 RESPONSABLE: PEOT

## GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (MESES)

5

COSTO DIRECTO

S/ 4,600,719.18

<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIABLES</b>	<b>368,440.60</b>
--	-------------------

## 1. PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR

## 1.0 SERVICIOS NO PERSONALES

	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	% PART.	TIEMPO	VALOR UNITARIO	PARCIAL
1.01	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	MES	1.00	100%	5.00	12,000.00	60,000.00
1.02	ASISTENTE DE INGENIERO RESIDENTE	MES	1.00	100%	5.00	6,000.00	30,000.00
1.03	CONTADOR	MES	1.00	50%	5.00	4,000.00	10,000.00
1.04	ADMINISTRADOR	MES	1.00	50%	5.00	3,000.00	7,500.00
1.05	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	50%	5.00	2,000.00	5,000.00
1.06	ING. PREVENCIONISTA	MES	1.00	50%	5.00	3,000.00	7,500.00
1.07	ING. AMBIENTAL	MES	1.00	50%	5.00	3,000.00	7,500.00
1.08	PERSONAL DE SEGURIDAD 01 OBRA, 01 OFICINA)	MES	2.00	100%	5.00	3,000.00	30,000.00
1.09	CAPACITADOR	MES	1.00	25%	5.00	2,500.00	3,125.00
1.10	GUARDIANES 3 TURNOS (ZONA)	MES	3.00	100%	5.00	2,500.00	37,500.00
1.11	MAESTRO DE OBRA	MES	1.00	100%	5.00	5,200.00	26,000.00
1.12	CHOFER	MES	1.00	100%	5.00	2,800.00	14,000.00
	<b>TOTAL</b>						<b>238,125.00</b>

## 2. ALIMENTACION

	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	PARCIAL
2.01	PERSONAL	MES	10.00	5.00	840.00	42,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>					<b>42,000.00</b>

## 3. VEHICULOS Y OFICINA

	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	PARCIAL
3.01	OFICINA ALQUILER	MES	1.00	5.00	2,000.00	10,000.00
3.02	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 (*)	MES	2.00	5.00	3,600.00	36,000.00
	<b>TOTAL</b>					<b>46,000.00</b>

(\*) Sin operador, combustible y lubricantes

## 4. SALUD OCUPACIONAL Y SEGUROS

	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	PARCIAL
4.01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	MES	1.00	5.00	1,000.00	5,000.00
4.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (10EPPS)	UND	10.00		931.56	9,315.60
4.03	SEGURO CTR	MES	1.00	5.00	2,000.00	10,000.00
	<b>TOTAL</b>					<b>24,315.60</b>

## 5. MATERIALES Y GASTOS VARIOS

	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	PARCIAL
5.01	UTILES DE OFICINA	MES	1.00	5.00	500.00	2,500.00
5.02	TELEFONO, INTERNET, ETC	MES	1.00	5.00	700.00	3,500.00
5.03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1.00	5.00	2,400.00	12,000.00
	<b>TOTAL</b>					<b>18,000.00</b>

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MODERNA C.I.R.L.

**Rosa Pérez Gutiérrez**  
 TITULAR GERENTE

RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE

PROYECTO RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE  
 PROPIETARIO: GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES  
 RESPONSABLE: PEOT

GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 5  
 COSTO DIRECTO S/ 4,600,719.18

<b>TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS FIJOS</b>	<b>29,662.16</b>
--	------------------

1. GASTOS ADMINISTRATIVOS

	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	PARCIAL
1.01	GASTOS VARIOS	EST	1.00	1.00	800.00	800.00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>800.00</b>

2. EQUIPOS NO CONSIDERADOS EN EL COSTO DIRECTO

	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PARCIAL
2.01	PC (INCLUIDO SOFTWARE)	UND	2.00	3,800.00	7,600.00
2.02	IMPRESORA LASER A4	UND	1.00	1,000.00	1,000.00
2.03	IMPRESORA TINTA A3	UND	1.00	850.00	850.00
2.04	ESCRITORIO DE MELAMINA	UND	4.00	420.00	1,680.00
2.05	ESTANTE DE MELAMINA	UND	4.00	380.00	1,520.00
2.06	SILLON GERENCIAL	UND	2.00	350.00	700.00
2.07	SILLAS	UND	8.00	120.00	960.00
2.08	FOTOCOPIADORA	UND	1.00	1,500.00	1,500.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>15,810.00</b>

3. CONTROL TECNICO Y OTROS

	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PARCIAL
3.01	ENSAYOS ESPECIALES DE LABORATORIO	GLB	1.00	3,000.00	3,000.00
3.02	ENSAYOS ESPECIALES DE CONTROL DE CALIDAD	GLB	1.00	7,052.16	7,052.16
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>10,052.16</b>

4. SERVICIOS VARIOS

	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	PARCIAL
1.01	PERMISOS Y LICENCIAS	EST	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PEREIRA E.I.R.L.  
  
**Rosa Pérez Gutiérrez**  
 TITULAR GERENTE

# Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1003004: RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE\_AD\_03  
 Subpresupuesto 001: RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, DEL VALLE  
 Partida 01.01.01 CARTEL DE OBRA

Rendimiento: und/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por: und 2,819.37

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0000	21.88	175.04
0101010005	PEON	hh	2.0000	32.0000	15.79	505.28
Materiales						
0234103002	CARTEL DE OBRA 4.80 m x 3.60 m. (incluye instalación)	pza		1.0000	2,118.64	2,118.64
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	680.32	20.41
						20.41

Partida 01.01.02 CAMPAMENTO DE OBRA

Rendimiento: m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por: m2 135.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.5333	21.88	11.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	17.52	4.67
0101010005	PEON	hh	4.0000	1.0667	15.79	16.84
Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.4000	3.85	1.54
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.4000	4.15	1.66
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		5.3500	5.48	29.32
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 6 mm	pln		0.5500	35.19	19.71
0246230002	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGÜE	gib		1.0000	1.69	1.69
0246230003	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	gib		1.0000	0.85	0.85
0299010001	PERFIL FIBROCEMENTO GRIS 3.05 X 1.10	pln		0.4100	48.88	19.22
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	33.18	1.00
Subpartidas						
010306020702	SOLADO CONCRETO (c= 100 kg/cm2, h=2"	m2		1.0000	27.04	27.04
						27.04

Partida 01.01.03 MANTENIMIENTO DE CAMPAMENTO DE OBRA

Rendimiento: mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: mes 662.77

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	4.0000	21.88	87.52
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000	17.52	70.08
0101010005	PEON	hh	4.0000	32.0000	15.79	505.28
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	662.08	19.89
						19.89

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez  
 TITULAR GERENTE

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMDAYEQUE\_A0\_03  
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, DEL VALLE  
 Partida 01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

Rendimiento	m2/DIA	7,500.0000	EQ. 7,500.0000	Costo unitario directo por : m2	0.10		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0021	15.79	0.03	
01010300000005	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0011	22.51	0.02	
						0.05	
	Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 18 kg	bol		0.0005	11.78	0.01	
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0002	35.63	0.01	
						0.02	
	Equipos						
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0001	310.24	0.03	
0301010005	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.05		
						0.03	

Partida	01.02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS					
Rendimiento	gib/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : gib	18,417.88		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Subpartidas						
011201020102	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION EXCAVADORA SOL	gib		1.0000	5,144.96	5,144.96	
011201020103	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION CARGADOR FRON	gib		1.0000	2,061.16	2,061.16	
011201020106	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION CAMION VOLQUET	gib		1.0000	1,795.92	1,795.92	
011201020107	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MOTONIVELADOR	gib		1.0000	1,908.84	1,908.84	
011201020108	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION RODILLO LISO VIB	gib		1.0000	1,629.08	1,629.08	
011201020111	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION TRACTOR DE ORU	gib		1.0000	5,857.92	5,857.92	
						18,417.88	

Partida	01.02.03	CAMINOS DE ACCESO					
Rendimiento	m/DIA	500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m	7.35		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.52	0.28	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0160	15.79	0.25	
						0.53	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.53	0.02	
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0160	425.18	6.80	
						6.82	

Partida	01.02.04	LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAUCE					
Rendimiento	m2/DIA	7,500.0000	EQ. 7,500.0000	Costo unitario directo por : m2	0.51		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0011	17.52	0.02	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0011	15.79	0.02	
						0.04	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.04		
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0011	425.18	0.47	
						0.47	

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ROSEMA E.I.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez  
 TITULAR GERENTE

### Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE\_AD\_03  
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, DEL VALLE  
 Partida 01.02.05 CONTROL TOPOGRAFICO

Rendimiento	dia/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : dia		602.82	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	15.79	252.64	
01010300000005	TOPOGRAFO	hr	1.0000	8.0000	22.51	180.38	
						433.52	
	Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 18 kg	bol		1.0000	11.78	11.78	
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.2500	35.63	8.91	
						20.69	
	Equipos						
0301000002	NIVEL TOPOGRAFICO	dia	1.0000	1.0000	50.85	50.85	
03010000110001	TEODOLITO	dia	1.0000	1.0000	84.75	84.75	
0301010005	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	433.52	13.01	
						148.61	

Partida 01.02.06 COFORMACIÓN DE CANAL GUÍA

Rendimiento	m/DIA	250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m		14.71	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.52	0.56	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.79	0.51	
						1.07	
	Equipos						
0301010005	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.07	0.03	
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0320	425.18	13.61	
						13.64	

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TODEMA E.I.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez  
 TITULAR GERENTE

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE_AD_03					
Subpresupuesto	001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, DEL VALLE					
Partida	01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
Rendimiento	m3/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por: m3		16.99
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Subpartidas					
01030300305	CARGUIO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3		1.0000	1.41	1.41
010305010116	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE- BOTADERO	m3		1.0000	15.58	15.58
						16.99
Partida	01.02.08	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO				
Rendimiento	km/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por: km		19,830.13
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	17.52	140.16
0101010005	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.79	126.32
						266.48
	Materiales					
0207010016	AFIRMADO (PUERTO EN OBRA)	m3		400.0000	42.37	16,948.00
0290130022	AGUA	m3		22.8000	5.68	129.50
						17,077.50
	Equipos					
0301010005	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	266.48	7.99
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	8.0000	170.15	1,361.20
03012200050005	CAMION CISTERNA 1,500 GLNS.	hm	1.0000	8.0000	139.62	1,116.96
						2,486.15
Partida	01.03.01	DESCOLMATACION DE CAUCE				
Rendimiento	m3/DIA	1,600.0000	EQ. 1,600.0000	Costo unitario directo por: m3		4.60
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.0100	17.52	0.16
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0100	15.79	0.16
						0.34
	Equipos					
0301010005	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.34	0.01
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	2.0000	0.0100	425.18	4.25
						4.26
Partida	01.03.02	RELLENO SEMICOMPACTADO DE DIQUE MD				
Rendimiento	m3/DIA	1,200.0000	EQ. 1,200.0000	Costo unitario directo por: m3		0.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.0133	17.52	0.23
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0133	15.79	0.21
						0.44
	Equipos					
0301010005	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.44	0.01
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	2.0000	0.0133	425.18	5.65
						5.66
Partida	01.03.03	PERFILADO DE TALUD				
Rendimiento	m2/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por: m2		2.97
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0080	17.52	0.14
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	15.79	0.13
						0.27
	Equipos					
0301010005	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.27	0.01
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0080	336.06	2.69
						2.70

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EDEMA E.I.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



## Análisis de precios unitarios

1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE_AD_03							
001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, DEL VALLE							
Presupuesto							
Subpresupuesto							
Partida	01.03.04	EXCAVACION DE UÑA					
Rendimiento	m3/DIA	450.0000	EQ. 450.0000	Costo unitario directo por : m3		6.59	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0178	17.52	0.31	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0178	15.79	0.28	
						0.59	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0178	336.06	5.98	
						6.00	
Partida	01.04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFIRMADO E= 0.20 M					
Rendimiento	m2/DIA	2,300.0000	EQ. 2,300.0000	Costo unitario directo por : m2		12.29	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0035	17.52	0.06	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0035	15.79	0.06	
						0.12	
	Materiales						
0207010016	AFIRMADO (PUESTO EN OBRA)	m3		0.2500	42.37	10.59	
0290130022	AGUA	m3		0.0250	5.68	0.14	
						10.73	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.12		
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9	to hm	1.0000	0.0035	100.21	0.35	
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0035	170.15	0.60	
03012200050005	CAMION CISTERNA 1,500 GLNS.	hm	1.0000	0.0035	139.62	0.49	
						1.44	
Partida	01.05.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA					
Rendimiento	m3/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : m3		84.15	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.52	0.70	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	15.79	0.63	
						1.33	
	Materiales						
0207010014	ROCA (PUESTO EN OBRA) DIAMETRO 1 M -1.5 M	m3		1.1000	66.67	73.34	
						73.34	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.85	0.28	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0400	230.00	9.20	
						9.48	
Partida	01.05.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD					
Rendimiento	m3/DIA	160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m3		105.97	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.52	0.88	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0500	15.79	0.79	
						1.67	
	Materiales						
0207010014	ROCA (PUESTO EN OBRA) DIAMETRO 1 M -1.5 M	m3		1.1000	79.50	87.45	
						87.45	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.67	0.05	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0500	336.06	16.80	
						16.85	
Partida	01.05.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO					
Rendimiento	m3/DIA	30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m3		78.28	

CONSTRUCCION Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

### Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE_AD_03					
Subpresupuesto	001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, DEL VALLE					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	17.52	4.67
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.3333	15.79	21.05
						25.72
	Materiales					
0207010015	PIEDRA DE 5 A 10 CM (PUESTO EN OBRA)	m3		1.1000	46.61	51.27
						51.27
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.72	1.29
						1.29
Partida	02.02.01	EXCAVACION DE MATERIAL DE CAUCE				
Rendimiento	m3/DIA	800.0000	EQ: 800.0000	Costo unitario directo por : m3		4.60
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	17.52	0.18
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0100	15.79	0.16
						0.34
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.34	0.01
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0100	425.18	4.25
						4.26
Partida	02.02.02	RELLENO SEMICOMPACTADO DE DIQUE MI				
Rendimiento	m3/DIA	600.0000	EQ: 600.0000	Costo unitario directo por : m3		6.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0133	17.52	0.23
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0133	15.79	0.21
						0.44
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.44	0.01
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0133	425.18	5.65
						5.66
Partida	02.02.03	PERFILADO DE TALUD				
Rendimiento	m2/DIA	1.000.0000	EQ: 1.000.0000	Costo unitario directo por : m2		2.97
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0050	17.52	0.14
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0050	15.79	0.13
						0.27
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.27	0.01
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0050	336.06	2.69
						2.70

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS KODAMA E.I.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

### Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE\_AD\_03  
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, DEL VALLE  
 Partida 02.02.04 EXCAVACION DE UÑA


Rendimiento	m3/DIA	450.0000	EQ. 450.0000	Costo unitario directo por : m3	6.59	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0178	17.52	0.31
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0178	15.79	0.28
						0.59
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0178	336.06	5.98
						6.00

Partida 02.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFIRMADO E= 0.20 M

Rendimiento	m2/DIA	2,300.0000	EQ. 2,300.0000	Costo unitario directo por : m2	12.29	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0035	17.52	0.05
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0035	15.79	0.05
						0.12
	Materiales					
0207010016	AFIRMADO (PUESTO EN OBRA)	m3		0.2500	42.37	10.59
0290130022	AGUA	m3		0.0250	5.60	0.14
						10.73
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.12	
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9	to hm	1.0000	0.0035	100.21	0.35
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0035	170.15	0.60
03012200050005	CAMION CISTERNA 1,500 GLNS.	hm	1.0000	0.0035	139.62	0.49
						1.44

Partida 02.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROCA EN UÑA

Rendimiento	m3/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : m3	102.26	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.52	0.70
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	15.79	0.63
						1.33
	Materiales					
0207010014	ROCA (PUESTO EN OBRA) DIAMETRO 1 M.-1.5 M	m3		1.1000	79.50	87.45
						87.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.33	0.04
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0400	336.06	13.44
						13.48

CONSTRUCTORA Y EMPRESAS MODERNA E.I.A.L.  
  
 Rosa Pérez Gutiérrez  
 TITULAR GERENTE

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE_AD_03						
Subpresupuesto	001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, DEL VALLE						
Partida	02.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD						
Rendimiento	m3/DIA	150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m3		105.87	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.52	0.88	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0500	15.79	0.79	
						1.67	
	Materiales						
0207010014	ROCA (PUESTO EN OBRA) DIAMETRO 1 M-1.5 M	m3		1.1000	79.50	87.45	
						87.45	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.67	0.05	
03011600010005	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-260 HP	hm	1.0000	0.0500	336.06	16.80	
						16.85	
Partida	02.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO						
Rendimiento	m3/DIA	30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m3		78.28	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	17.52	4.67	
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.3333	15.79	21.05	
						25.72	
	Materiales						
0207010015	PIEDRA DE 5 A 10 CM (PUESTO EN OBRA)	m3		1.1000	46.61	51.27	
						51.27	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.72	1.29	
						1.29	
Partida	03.02.01 EXCAVACION DE MATERIAL DE CAUCE						
Rendimiento	m3/DIA	800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m3		4.60	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	17.52	0.18	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0100	15.79	0.16	
						0.34	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.34	0.01	
03011600020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0100	425.18	4.25	
						4.26	
Partida	03.02.02 RELLENO SEMICOMPACTADO DE DIQUE MI						
Rendimiento	m3/DIA	600.0000	EQ. 600.0000	Costo unitario directo por : m3		6.10	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0133	17.52	0.23	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0133	15.79	0.21	
						0.44	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.44	0.01	
03011600020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0133	425.18	5.63	
						5.66	

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MODERNA E.I.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINA JONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE_AD_03					
Subpresupuesto	001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINA JONES, DEL VALLE F					
Partida	03.02.03 PERFILADO DE TALUD					
Rendimiento	m2/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por : m2		2.97
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0080	17.52	0.14
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	15.79	0.13
						0.27
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.27	0.01
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0080	336.06	2.69
						2.70
Partida	03.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFIRMADO E= 0.20 M					
Rendimiento	m2/DIA	2,300.0000	EQ. 2,300.0000	Costo unitario directo por : m2		12.29
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0035	17.52	0.06
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0035	15.79	0.06
						0.12
	Materiales					
0207010016	AFIRMADO (PUESTO EN OBRA)	m3		0.2500	42.37	10.59
0230130022	AGUA	m3		0.0250	5.68	0.14
						10.73
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.12	
03011000000002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9	lo hm	1.0000	0.0035	100.21	0.35
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0035	170.16	0.60
03012200000005	CAMION CISTERNA 1,600 GLNS.	hm	1.0000	0.0035	139.62	0.49
						1.44
Partida	03.04.01 EXTRACCION ROCA EXISTENTE					
Rendimiento	m3/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : m3		15.40
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.52	0.70
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	15.79	1.26
						1.96
	Equipos					
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0400	336.06	13.44
						13.44
Partida	03.04.02 COLOCACION DE ROCA EXISTENTE EN TALUD					
Rendimiento	m3/DIA	160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m3		19.64
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.68	1.09
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.52	0.88
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0500	15.79	0.79
						2.76
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.76	0.08
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0500	336.06	16.80
						16.88

CONSTRUCTORA ASOCIADOS ROSENA E.I.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez

TITULAR GERENTE

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, EN EL VALLE CHARCAY LAMBAYEQUE_AD_03					
Subpresupuesto	001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, DEL VALLE					
Partida	03.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD					
Rendimiento	m3/DIA	160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m3		105.97
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.52	0.88
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0500	15.79	0.79
						1.67
	Materiales					
0207010014	ROCA (PUESTO EN OBRA) DIAMETRO 1 M-1.5 M	m3		1.1000	70.50	87.45
						87.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.67	0.05
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0600	336.06	16.80
						16.85
Partida	03.04.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO					
Rendimiento	m3/DIA	30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m3		78.28
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	17.52	4.67
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.3333	15.79	21.05
						25.72
	Materiales					
0207010015	PIEDRA DE 5 A 10 CM (PUESTO EN OBRA)	m3		1.1000	46.61	51.27
						51.27
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.72	1.29
						1.29
Partida	04.02.01 EXCAVACION DE MATERIAL DE CAUCE					
Rendimiento	m3/DIA	800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m3		4.60
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	17.52	0.18
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0100	15.79	0.16
						0.34
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.34	0.01
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0100	425.18	4.25
						4.25
Partida	04.02.02 RELLENO SEMICOMPACTADO DE DIQUE MI					
Rendimiento	m3/DIA	600.0000	EQ. 600.0000	Costo unitario directo por : m3		6.10
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0133	17.52	0.23
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0133	15.79	0.21
						0.44
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.44	0.01
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0133	425.18	5.65
						5.66

CONSTRUCTORA SUELOS MODERNA E.I.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

# Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE\_AD\_03  
Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, DEL VALLE

Partida	04.02.03	PERFILADO DE TALUD					
Rendimiento	m2/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por: m2		2.97	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0080	17.52	0.14	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	15.79	0.13	
						0.27	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.27	0.01	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0080	336.06	2.69	
						2.70	

Partida	04.02.04	EXCAVACION DE UNA					
Rendimiento	m3/DIA	450.0000	EQ. 450.0000	Costo unitario directo por: m3		6.59	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0176	17.52	0.31	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0176	15.79	0.28	
						0.59	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.59	0.02	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0176	336.06	5.98	
						6.00	

Partida	04.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFIRMADO E= 0.20 M					
Rendimiento	m2/DIA	2,300.0000	EQ. 2,300.0000	Costo unitario directo por: m2		12.29	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0035	17.52	0.06	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0035	15.79	0.05	
						0.12	
	Materiales						
0207010016	AFIRMADO (PUESTO EN OBRA)	m3		0.2500	42.37	10.59	
0290130022	AGUA	m3		0.0250	5.68	0.14	
						10.73	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.12		
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 to	hm	1.0000	0.0035	100.21	0.35	
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0035	170.15	0.60	
03012200050005	CAMION CISTERNA 1,500 GLNS.	hm	1.0000	0.0035	139.62	0.49	
						1.44	

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MODERNA S.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE\_AD\_03  
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, DEL VALLE  
 Partida 04.04.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN UÑA

Rendimiento	m3/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : m3	102.20	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.52	0.70
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0400	15.79	0.63
						1.33
	Materiales					
0207010014	ROCA (PUESTO EN OBRA) DIAMETRO 1 M.-1.5 M	m3		1.1000	79.50	87.45
						87.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.33	0.04
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0400	336.06	13.44
						13.48

Partida 04.04.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD

Rendimiento	m3/DIA	160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m3	105.97	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.52	0.88
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0500	15.79	0.79
						1.67
	Materiales					
0207010014	ROCA (PUESTO EN OBRA) DIAMETRO 1 M.-1.5 M.	m3		1.1000	79.50	87.45
						87.45
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.67	0.05
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0500	336.06	16.80
						16.85

Partida 04.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO

Rendimiento	m3/DIA	30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m3	79.29	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	17.52	4.67
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.3333	15.79	21.05
						25.72
	Materiales					
0207010015	PIEDRA DE 5 A 10 CM (PUESTO EN OBRA)	m3		1.1000	46.61	51.27
						51.27
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.72	1.29
						1.29

Partida 05.01.03 LIMPIEZA - DESBROCE MANUAL DE VEGETACIÓN

Rendimiento	m2/DIA	400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m2	2.24	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0200	17.52	0.35
0101010005	PEON	hh	6.0000	0.1200	15.79	1.69
						2.24

CONSTRUCIONES Y OBRAS DE LA R. L.  
 Rosa Pérez Gutiérrez  
 TITULAR GERENTE



# Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE_AD_03						
Subpresupuesto	001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, DEL VALLE						
Partida	05.02.01 EXCAVACION DE MATERIAL DE CAUCE						
Rendimiento	m3/DIA	600.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m3		4.60	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	17.52	0.18	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0100	15.79	0.16	
						0.34	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.34	0.01	
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0100	425.18	4.25	
						4.26	
Partida	05.02.02 RELLENO SEMICOMPACTADO DE DIQUE MD_PB						
Rendimiento	m3/DIA	600.0000	EQ. 600.0000	Costo unitario directo por : m3		6.10	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0133	17.52	0.23	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0133	15.79	0.21	
						0.44	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.44	0.01	
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0133	425.18	5.65	
						5.66	
Partida	05.02.03 PERFILADO DE TALUD						
Rendimiento	m2/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por : m2		2.97	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0080	17.52	0.14	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	15.79	0.13	
						0.27	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.27	0.01	
03011790010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0080	336.06	2.69	
						2.70	
Partida	05.03.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AFIRMADO E= 0.20 M						
Rendimiento	m2/DIA	2,300.0000	EQ. 2,300.0000	Costo unitario directo por : m2		12.29	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0035	17.52	0.06	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0035	15.79	0.06	
						0.12	
	Materiales						
0207010010	AFIRMADO (PUESTO EN OBRA)	m3		0.2500	42.37	10.59	
0290130022	AGUA	m3		0.0250	5.68	0.14	
						10.73	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.12		
03011000050002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9' (o hm)	hm	1.0000	0.0035	100.21	0.35	
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0035	170.15	0.60	
03012200050005	CAMION CISTERNA 1,500 GLHS.	hm	1.0000	0.0035	139.62	0.49	
						1.44	

CONSTRUCTORA Y EMPRESAS ROSEMA S.A.S.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE_AD_03						
Subpresupuesto	001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, DEL VALLE						
Partida	05.04.01 EXTRACCIÓN ROCA EXISTENTE						
Rendimiento	m3/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por: m3		15.40	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.52	0.70	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0800	15.79	1.26	
						1.96	
	Equipos						
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0400	336.06	13.44	
						13.44	
Partida	05.04.02 COLOCACIÓN DE ROCA EXISTENTE EN TALUD						
Rendimiento	m3/DIA	160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por: m3		19.64	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.88	1.09	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.52	0.88	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0500	15.79	0.79	
						2.76	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.76	0.08	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0500	336.06	16.80	
						16.88	
Partida	05.04.03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD						
Rendimiento	m3/DIA	160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por: m3		105.97	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.52	0.88	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0500	15.79	0.79	
						1.67	
	Materiales						
0207010011	ROCA (PUESTO EN OBRA) DIAMETRO 1 M-1.5 M	m3		1.1000	79.50	87.45	
						87.45	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.67	0.05	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0500	336.06	16.80	
						16.85	
Partida	05.04.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO						
Rendimiento	m3/DIA	30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por: m3		78.28	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	17.52	4.67	
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.3333	15.79	21.05	
						25.72	
	Materiales						
0207010015	PIEDRA DE 5 A 10 CM (PUESTO EN OBRA)	m3		1.1000	46.61	51.27	
						51.27	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		6.0000	25.72	1.29	
						1.29	

CONSTRUCTORA Y CONTRATAS MODERNA S.A.S.

Rosa Pérez Gutiérrez

TITULAR GERENTE

# Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1001004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE\_AO\_03  
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, DEL VALLE

Partida	06.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL					
Rendimiento	m2/DIA	120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por: m2		3.26	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.2000	15.79	3.16	3.16
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.16	0.09	0.09

Partida	06.01.03	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
Rendimiento	m3/DIA	10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por: m3		124.16	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.88	17.50	
0101010005	PEON	hh	2.0000	1.6000	15.79	25.26	42.76
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.76	1.28	
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	1.0000	0.8000	10.00	8.00	
03011400060003	COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 07 HP	hm	1.0000	0.8000	90.15	72.12	81.40

Partida	06.01.04	ELIMINACION DE ESCOMBROS EN BOTADERO					
Rendimiento	m3/DIA	16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por: m3		80.67	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	17.52	8.76	
0101010005	PEON	hh	2.0000	1.0000	15.79	15.79	24.55
	Equipos						
03012200040005	CAMION VOLQUETE 6 X 4 DE 10 m3 330 HP	hm	0.5000	0.2500	224.49	56.12	56.12

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ROSENA S.A.S.

Rosa Pérez Gutiérrez  
 TITULAR GERENTE

## Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1003004 RECONSTRUCCIÓN DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE\_A0\_03  
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, DEL VALLE  
 Partida 06.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL

Rendimiento	m3/DIA	9.0000	EQ. 9.0000	Costo unitario directo por: m3	59.41	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8889	17.52	15.57
0101010005	PEON	hh	3.0000	2.6667	15.79	42.11
						57.68
	Equipos					
0301010005	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	57.68	1.73
						1.73

Partida 06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLORADORES

Rendimiento	und/DIA	20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por: und	43.46	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.88	8.75
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.79	6.32
						15.07
	Materiales					
0205270008	TUBERIA PVC D=2", C-5	lob		0.5000	17.80	8.90
0205350002	TAPÓN 2" SP	pza		1.0000	6.78	6.78
0207010009	GRAVILLA	m3		0.2000	25.42	5.08
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.2000	38.14	7.63
						28.39

Partida 06.03.02 MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO F'C=175 kg/cm2

Rendimiento	m3/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por: m3	377.86	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Subpartidas					
010306020502	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3		0.3000	415.20	124.56
010710112002	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON CONCRETO F'C=175 Kg/m3			1.0000	253.30	253.30
						377.86

Partida 06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (CERCHAS)

Rendimiento	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por: m2	82.95	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.88	8.75
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.52	7.01
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.79	6.32
						22.08
	Materiales					
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.1000	3.86	0.39
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2000	4.15	0.83
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		10.7640	5.48	58.99
						60.21
	Equipos					
0301010005	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	22.08	0.66
						0.66

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MODERNA S.A.S.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

# Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE\_AO\_03  
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, DEL VALLE  
 Partida 07.01.03 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL

Rendimiento	m2/DIA	120.0000	EQ. 120.0000	Costo unitario directo por: m2	3.25		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.2000	15.79	3.16	3.16
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.16	0.09	0.09

Partida 07.02.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCA EN TALUD

Rendimiento	m3/DIA	160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por: m3	105.97		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.52	0.88	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0500	15.79	0.79	1.67
	Materiales						
0207010014	ROCA (PUERTO EN OBRA) DIAMETRO 1 M-1.5 M	m3		1.1000	79.50	87.45	87.45
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.67	0.05	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.0000	0.0500	336.06	16.80	16.85

Partida 08.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Rendimiento	g/b/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por: g/b	5,857.92		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Subpartidas						
011201020111	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN TRACTOR DE ORUGAS			1.0000	5,857.92	5,857.92	5,857.92

Partida 08.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAUCE

Rendimiento	m2/DIA	7,500.0000	EQ. 7,500.0000	Costo unitario directo por: m2	0.51		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0011	17.52	0.02	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0011	15.79	0.02	0.04
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.04		
03011800020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0011	425.18	0.47	0.47

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE OBRAS  
 Rosa Pérez Gutiérrez  
 TITULAR GERENTE

## Análisis de precios unitarios


Presupuesto 1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANGAY LAMBAYEQUE\_AD\_03  
Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, DEL VALLE

Partida	08.02.01	EXCAVACION DE MATERIAL DE CAUCE					
Rendimiento	m3/DIA	800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m3		4.60	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	17.52	0.18	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0100	15.79	0.16	
						0.34	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.34	0.01	
03011000020004	TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP	hm	1.0000	0.0100	425.18	4.25	
						4.26	

Partida	08.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE					
Rendimiento	m3/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : m3		16.99	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Subpartidas						
010303000305	CARGUO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3		1.0000	1.41	1.41	
010305010116	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE- BOTADERO	m3		1.0000	15.58	15.58	
						16.99	

Partida	08.03.01	SOLADO CONCRETO (c=100 kg/cm2, h=2")					
Rendimiento	m2/DIA	100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m2		27.04	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.88	1.75	
0101010004	OFICIAL	hh	1.5000	0.1200	17.52	2.10	
0101010005	PEON	hh	7.0000	0.5600	15.79	8.84	
						12.69	
	Materiales						
0201030001	GASOLINA	gal		0.0600	10.42	0.63	
0207030001	HORMIGON	m3		0.0890	32.71	2.91	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bal		0.3960	18.84	7.50	
0230130022	AGUA	m3		0.0100	5.68	0.06	
						11.10	
	Equipos						
03012900030001	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)	hm	1.0000	0.0800	40.58	3.25	
						3.25	

CONSTRUCION Y SERVICIOS RODENA S.A.S.



Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

### Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE\_AD\_03  
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVOIRIO TINAJONES, DEL VALLE  
 Partida 08.03.02 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30% P.G.


Rendimiento:	m3/DIA	20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m3	230.38		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	21.88	17.50	
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	17.52	14.02	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.79	6.32	
							37.84
	Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.5400	55.08	29.74	
0207010017	PIEDRA GRANDE	m3		0.4500	29.66	13.35	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.3500	38.14	13.73	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		6.1000	18.94	115.53	
0290130022	AGUA	m3		0.1400	5.68	0.80	
							173.15
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	37.84	1.14	
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25'	hm	1.0000	0.4000	5.05	2.02	
03012900030001	MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)	hm	1.0000	0.4000	40.58	16.23	
							19.39

Partida 08.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (CERCHAS)

Rendimiento:	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2	82.95		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.88	8.75	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.52	7.01	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.79	6.32	
							22.08
	Materiales						
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.1000	3.66	0.39	
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2000	4.15	0.83	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		10.7640	5.48	58.59	
							60.21
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	22.08	0.66	
							0.66

Partida 09.01.01 SUMINISTRO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE BAÑO QUÍMICO

Rendimiento:	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und	1,895.47		
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/	
	Subcontratos						
0427010004	SC MANTENIMIENTO DE BAÑO QUÍMICO ( 2 VECES POR mes	mes		8.0000	46.68	373.44	
0427010005	SC SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAÑO QUÍMICO	und		1.0000	1,522.03	1,522.03	
							1,895.47

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODRIGUEZ S.A.S.  
  
 Rosa Pérez Gutiérrez  
 TITULAR GERENTE

# Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1003004 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE\_AD\_03  
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DEL CANAL ALIMENTADOR DEL RESERVORIO TINAJONES, DEL VALLE  
 Partida 09.01.02 HABILITACIÓN DE BOTADERO C/ EQ.

Rendimiento	m3/DIA	320.0000	EQ. 320.0000	Costo unitario directo por : m3	3.62	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0250	21.88	0.55
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0250	15.79	0.39
						0.94
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.94	0.03
03011700020009	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1 y3	hm	1.0000	0.0250	105.93	2.65
						2.68

Partida 09.01.03 LIMPIEZA DE AREAS DE CAMPAMENTO Y MAQUINARIA

Rendimiento	m2/DIA	60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m2	2.16	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1333	15.79	2.10
						2.10
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.10	0.06
						0.06

Partida 09.01.04 RIEGO DE CAMINOS DE ACCESO

Rendimiento	vje/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : vje	1,584.74	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.79	126.32
						126.32
	Materiales					
0290130022	AGUA	m3		53.0000	5.68	301.04
						301.04
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		32.0000	126.32	40.42
03012200050005	CAMION CISTERNA 1,500 GLNS.	hm	1.0000	8.0000	139.62	1,116.96
						1,157.38

Partida 10.01.01 SEÑALIZACIONES CONTRA RIESGOS

Rendimiento	mes/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : mes	7,748.70	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	60.0000	480.0000	15.79	7,579.20
						7,579.20
	Materiales					
0234100004	LETREROS CONTRA RIESGOS EN OBRA	und		2.0000	84.75	169.50
						169.50

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE OBRA

Rosa Perez Gutierrez  
 TITULAR CARENTE



95

**CARTA DE COMPROMISO DE  
PRESENTACIÓN Y  
ACREDITACIÓN DEL PERSONAL  
ESPECIALISTA Y  
EQUIPAMIENTO REQUERIDO  
PARA LA EJECUCIÓN DE LA  
OBRA (ANEXO N°05)**

**ANEXO N° 5**

**CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL  
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-PEOT**  
Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Chiclayo, 13 de noviembre de 2020

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL

  
Rosa Pérez Gutiérrez

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**Importante**

*De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.*

# **CARTA DE LINEA DE CREDITO**



**raíz**

Te entiende. Te cumple.

48

Lima, 12 de noviembre de 2020

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-PEOT**

Presente. -

De nuestra consideración:

A solicitud de nuestro cliente, **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.** con **RUC N° 20154727826**, indicamos que cuenta con una "Línea de Crédito No Revolvente aprobada para capital de trabajo hasta por la suma S/. 6,658,899.91 (Seis Millones Seiscientos Cincuenta Y Ocho Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Con 91/100 Soles)".

La Línea de Crédito no revolvente otorgada tiene una vigencia de ciento ochenta (180) días calendarios, a partir de la emisión de la presente, renovables a solicitud de nuestro cliente postor en el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2020.GR.LAMB/PEOT - PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL CANAL ALIMENTADOR EN LA LOCALIDAD DE CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE."**

La concesión y utilización de la Línea de Crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de la entidad emisora.

Atentamente,



KEVIN ERICK OCAÑA GONZALES  
JEFE DE BANCA NEGOCIOS

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

Para verificaciones del presente documento sírvase enviar un correo electrónico a:  
[kocanag@raizperu.com](mailto:kocanag@raizperu.com) o llamar al número de teléfono (511) 612-0600, anexo 347.

Calle Los Cisnes 222  
San Isidro, Lima  
(511) 612 0600  
[www.raiz.com.pe](http://www.raiz.com.pe)

# **CAPACIDAD LEGAL**

**RNP**



RUC N° 20154727826

**REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES****CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN  
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L**

Domiciliado en: CALLE JOSÉ GRANDA 459 URBANIZACION COUNTRY CLUB (ALTURA CUADRA 19 JAVIER PRADO OESTE) /LIMA-LIMA-SAN ISIDRO (Según información declarada en la SUNAT)

*Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:*

**PROVEEDOR DE BIENES**

Vigencia : Desde 15/05/2018

**PROVEEDOR DE SERVICIOS**

Vigencia : Desde 15/05/2018

**EJECUTOR DE OBRAS**

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 16/06/2018

Capacidad Máxima de Contratación : 1,072,816,812.54 (MIL SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE Y 54/100) Desde: 01/05/2019

FECHA IMPRESIÓN: 13/11/2020

**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

[Retornar](#)[Imprimir](#)

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.  
  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

# **FATORES DE EVALUACION**



**EXPERIENCIA DEL POSTOR EN  
OBRAS SIMILARES (ANEXO  
N°10)**

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-PEOT  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	GOBIERNO REGIONAL PIURA	CONTRATACION PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RÍO PIURA-BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500, CON CODIGO SNIP 2353137	CONTRATO N°83-2017-GR	26/10/2017	SOLES	6,693,726.75	-	S/. 6,693,726.75
2	GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON -HUANCABABA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBERENAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA -DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA	CONTRATO N°013-2017/GOB.REG.	11/09/2017	SOLES	7,208,962.40	-	S/. 7,208,962.40
TOTAL								13,902,689.15

Piura, 12 de noviembre de 2020

ROSA PÉREZ GUTIÉRREZ

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**OBRA N° 01**



CONTRATO N° 83- 2017-GR

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
"REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON  
CODIGO SNIP N° 2353137.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 027-2017/GRP-ORA-CS-AS  
(PRIMERA CONVOCATORIA)

SISTEMA DE CONTRATA: A PRECIOS UNITARIOS

Conste por el presente documento la Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Rehabilitación Dique Derecho del Río Piura - Bajo Piura Km. 0+000 al Km. 38+500" SNIP N° 2353137, que celebra de una parte EL GOBIERNO REGIONAL PIURA, con RUC N° 20484004421, con domicilio legal en Av. San Ramón S/N - Urb. San Eduardo - El Chipe - Provincia y Departamento de Piura, representada por su Gerente Regional de Infraestructura Ing. MARTÍN EDUARDO SAAVEDRA MORE, identificado con DNI N° 02827906, designado con Resolución Ejecutiva Regional N° 217 - 2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, en adelante se denominará "LA ENTIDAD y de la otra parte la empresa CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, con domicilio legal en Mz. A Lote A-4 Zona Industrial, Distrito, Provincia y Departamento de Piura, integrado por:

- i) CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL, con RUC N° 20154727826, con un porcentaje de participación del 96%.
- ii) MARCELINO MORALES CHUNGA, identificado con DNI N° 02758440, con un porcentaje de participación del 2%.
- iii) PEDRO MARCELINO CASTILLO ZAVALETA, identificado con DNI N° 02758440, con un porcentaje de participación del 2%.

Debidamente representado por el Representante Legal Común: Sra. ROSA PÉREZ GUTIÉRREZ, con DNI N° 07729498, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Octava del Contrato de Consorcio suscrito el 20 de Octubre del 2017, a quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 11 de octubre 2017, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 027-2017/GRP-ORA-CS-AS (PRIMERA CONVOCATORIA) para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Rehabilitación Dique Derecho del Río Piura - Bajo Piura Km. 0+000 al Km. 38+500" SNIP N° 2353137, a la empresa CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "Rehabilitación Dique Derecho del Río Piura - Bajo Piura Km. 0+000 al Km. 38+500" SNIP N° 2353137, de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos y especificaciones técnicas que se encuentran en la oferta ganadora, y lo establecido en las bases integradas del procedimiento.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 7'174,892.66 (Siete Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Dos con 66/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley, desagregado de acuerdo al siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	MONTO
1	Elaboración de Expediente Técnico	S/ 272,910 (Doscientos setenta y dos mil novecientos diez y 00/100 soles)
2	Ejecución de Obra	S/ 6'901,982.66 (Seis Millones Novecientos Un Mil Novecientos Ochenta y Dos con 66/100 soles).
TOTAL		S/ 7'174,892.66 (Siete Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Dos con 66/100 Soles)

Página 1 de 10 CONTRATO N° 83-2017-GR CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
"REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON CODIGO SNIP N° 2353137.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL

Ing. Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS

Rosa Pérez Gutiérrez  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

CONTRATO N° 83- 2017-GR

**CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:**  
**"REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON**  
**CODIGO SNIP N° 2353137.**

Este monto comprende el costo de la elaboración del Expediente Técnico, de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

4.1 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en pagos parciales para la Elaboración de Expediente Técnico y en periodos de valorizaciones mensuales conforme a lo previsto en la sección específica de las bases para la Ejecución de Obra.

4.2 La documentación que sustentará el trámite de pago para ambos, será la siguiente:

- Recepción y Conformidad.
- Informe del Funcionario responsable del Área Usuaria emitiendo su conformidad por la prestación efectuada.
- Comprobante de Pago.

4.3 Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo de acuerdo a lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.4 EL CONTRATISTA en su calidad de contribuyente ante SUNAT, está en la obligación de mantener su estado: Activo y condición: Habido, hasta la liquidación final del servicio y/o arbitrajes.

4.5 En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de Intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 149 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

CLÁUSULA QUINTA: CUENTA INTERBANCARIA

Los abonos se efectuarán a la cuenta de la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA, detallada según Carta de Autorización del 20 de octubre 2017: N° 550328777 del BANCO FINANCIERO DEL PERÚ y el CCI N° 035-100-00055032877-72. La cuenta bancaria se encuentra asociada al RUC N° 20154727826 consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema Bancario. Una vez cumplida la orden de compra y/o servicios materia del contrato quedará cancelada para todos los efectos mediante la sola acreditación del importe de la factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria. El número de cuenta de detracciones es 00631-057888.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la obra materia del presente contrato, es de 135 (Ciento Treinta y Cinco) días calendarios, de acuerdo al siguiente detalle:

i) EL CONTRATISTA se obliga a entregar el Expediente Técnico, en el plazo de Cuarenta y Cinco (45) días calendarios a partir del día siguiente de la entrega del terreno más los tiempos establecidos para la evaluación, levantamiento de observaciones de ser el caso y la conformidad del expediente técnico por la Entidad de la siguiente manera:

- Primer pago, por un monto equivalente al 40 % de monto del contrato previa aprobación del supervisor del estudio y conformidad de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Entidad, al informe parcial (Informe N° 02).
- Segundo pago, por un monto equivalente al 60% del monto de contrato, a la aprobación del expediente técnico por el supervisor del estudio y por la Entidad.

CONTRATO N° 83- 2017-GR

**CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:**  
**"REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON**  
**CODIGO SNIP N° 2353137.**

El plazo máximo para la revisión de los informes por parte de la ENTIDAD (Supervisor del Estudio) será de diez (10) días calendarios, y el plazo máximo para el levantamiento de observaciones a los informes por parte del Consultor serán de cinco (05) días calendarios de recibida la notificación, transcurrido ello se podrá aplicar al Consultor las penalidades establecidas en el Reglamento y las bases.

ii) El CONTRATISTA, se obliga a la ejecución de la obra, en el plazo de Noventa (90) días calendarios, el cual estará supeditado al plazo que se determina en el Expediente Técnico que aprueba la ENTIDAD.

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al Contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda;
2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra;
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
5. Que la Entidad haya otorgado al Contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

La Entidad puede acordar con el Contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 152 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó para el perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

"De fiel cumplimiento del contrato: S/ 717,489.27 (Setecientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 27/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 000964142236 emitida por el BANCO FINANCIERO. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiera renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo hasta el 10% del monto del contrato original.

CONTRATO N° 83- 2017-GR

**CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:**  
**"REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON**  
**CODIGO SNIP N° 2353137.**

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a la aprobación del Expediente Técnico, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el Comprobante de Pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días, contados a partir de recepcionada la solicitud de EL CONTRATISTA. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS**

LA ENTIDAD otorgará adelanto para materiales o insumos hasta el 20% del monto del Contrato Original, conforme al calendario de adquisiciones de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendario previo a la fecha prevista en el calendario de adquisiciones de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el Comprobante de Pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de los entregables del Expediente Técnico será dada por la Dirección de Estudios y Proyectos de la Entidad, previa aprobación del Supervisor del Estudio.

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La recepción conforme de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de SIETE (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES**

15.1 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:  
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días.

15.2 Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

CONTRATO N° 83- 2017-GR
**CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:**  
**"REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON**  
**CODIGO SNIP N° 2353137.**

15.3 Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

15.4 En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de la obra, el Contratista pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora). El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope, la Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento.

Se aplicarán otras penalidades al Contratista en concordancia con el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales serán aplicadas hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto del contrato y de manera independiente a la penalidad por mora, para la Elaboración del Expediente Técnico según las siguientes causales:

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	Se aplicará una penalidad de 1 UIT por cada día de ausencia del Jefe de Estudio y 0.5 UIT por cada día de ausencia del personal clave.	Según informe de la Dirección de Estudios y Proyectos.
2	Por la presentación del informe final del expediente técnico, sin las firmas y sellos, en más del 10% de su contenido.	Se aplicará una penalidad del 0.5 UIT.	Según informe de la Dirección de Estudios y Proyectos.

En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes penalidades en la Ejecución de Obra:

N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	1.0 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA.
2	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	0.5 UIT por cada vez.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA.
3	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN. - Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la GRP. La multa diaria será de:	0.3 UIT por cada vez.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA.



CONTRATO N° 83- 2017-GR

**CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:**  
**"REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON**  
**CODIGO SNIP N° 2353137.**

4	<p><b>INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.</b>                      Cuando el contratista no cumpla en dotar al personal los implementos o equipos básicos de protección personal, en la ejecución de la Obra, conforme lo establecido en la NORMA G.050. El contratista deberá cumplir obligatoriamente el Artículo 10° Equipos Básicos de Protección Personal (EPP) de la NORMA G.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones.                      Uniforme.                      Protector o cascos de Seguridad tipo jockey contra impacto y/o descarga eléctrica. (Según sea el caso). Para Identificar la categoría y ocupación de los trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específicos.                      Calzado de seguridad (botas de jébe, botines dieléctricos, botines de cuero) Según sea el caso.                      Protectores de Oídos, (Tapones de oído o auriculares) según sea el caso.                      Protectores Visuales (Gafas de seguridad, Pantallas de soldadura, etc.) según sea el caso.                      Arnés de Seguridad.                      Guantes de Seguridad según sea el caso (Dieléctricos, de Cuero o de plástico o jébe)                      Mascarilla anti polvo.</p>	0.3 UIT por cada vez.	Según informe del SUPERVISOR DE OBRA.
5	<p><b>EQUIPOS DEL CONTRATISTA.</b>                      Cuando el Contratista no cuenta con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta técnica, o que los tenga incompletos para la ejecución de obra.</p>	0.5 UIT por cada vez.	Según Informe del supervisor de la obra.
6	<p><b>INGRESO DE MATERIALES.</b> - Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor y/o Inspector/Supervisor</p>	0.5 UIT por cada vez.	Según informe del supervisor de obra.
7	<p><b>ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA.</b> - Cuando el Contratista entregue documentación incompleta perjudicando en trámite normal de los mismos (solicitud de adelantos y otros), La multa será por cada trámite documentario.</p>	0.5 UIT por cada vez.	Según informe del supervisor de obra.
8	<p><b>CALIDAD DE MATERIALES.</b>                      Cuando el Contratista emplee materiales que no cumplan los requisitos de las especificaciones técnicas del expediente técnico y las normativas vigentes. EL CONTRATISTA deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad. (Los originales de las pruebas deberán ser entregados en Liquidaciones de la entidad).</p>	0.5 UIT por cada vez.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA.
9	<p><b>CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL.</b> - Cuando el Contratista no cumpla con entregar el Calendario Valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas. La multa diaria será de:</p>	0.5 UIT por cada vez.	Según informe del Subgerente de Obras del GRP o el encargado de aprobar el cambio de personal.

Página 6 de 10 CONTRATO N° 83-2017-GR CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
"REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON CODIGO SNIP N° 2353137.

CONSORCIO SENSER DE LOS MILAGROS

Rosa Pérez Gutierrez  
REPRESENTANTE COMÚN

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MODERNA E.I.R.L.

Rosa Pérez Gutierrez  
TITULAR GERENTE

CONTRATO N° 83- 2017-GR

**CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:**  
**"REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON**  
**CODIGO SNIP N° 2353137.**

10	PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el Contratista no realiza las pruebas y ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones, La multa diaria será de:	0.5 UIT por cada vez.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA.
11	RESIDENTE DE OBRA. - Cuando el Residente de la Obra no se encuentra en forma permanente en la obra. La multa diaria será de	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA.
12	PAGO DEL PERSONAL. Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal al servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. La multa será por cada caso detectado.	0.5 UIT por cada vez.	Según informe del supervisor, que compruebe el incumplimiento de pago

De acuerdo con el artículo 134 se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: AMPLIACIONES DE PLAZO**

El Contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado en atención a las causales y el procedimiento contenido en los artículos 140, 169 y 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA**

En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra, se formulan con los precios del contrato y/o los precios pactados con los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondientes.

De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestación adicional, se pactaran nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra y de no existir, se sustenta en precios del mercado debidamente sustentadas.

La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En el plazo máximo de (05) cinco días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el Inspector o Supervisor, según corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un Informe Técnico que sustente dicha necesidad.

La Entidad debe definir si la elaboración del Expediente Técnico de la prestación adicional de Obra estará a su cargo, de un Consultor Externo, Supervisor o Inspector, éste último en calidad de prestación adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el artículo 139. Para dicha definición, la Entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud y complejidad y otros aspectos relevantes a la obra principal.

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales cuando la prestación adicional de Obra se apruebe, el Contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía.

CONTRATO N° 83- 2017-GR

**CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:**  
**"REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON**  
**CODIGO SNIP N° 2353137.**

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, numeral 3), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obstante a la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el Artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Asimismo, EL CONTRATISTA a la suscripción del contrato presenta una declaración jurada en el que manifiesta su obligación con respecto a:

- Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración el contrato quedara resuelto en pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del código civil.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

De conformidad con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, el Residente de Obra debe:

21.1 Evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados en el cuaderno de obra, cuando menos, con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el caso.

CONTRATO N° 83- 2017-GR

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
 "REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON  
 CODIGO SNIP N° 2353137.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las Directivas que emita el OSCE, y demás normatividad especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante la conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el art. 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso que no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo Arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del Artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será resuelto por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de la ciudad de Piura ó ante el Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Piura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: COLEGIATURA Y HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS

Tanto la colegiatura como la habilitación de los profesionales se requerirán para el inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PROFESIONALES RESPONSABLES

Para efectos propios de la Elaboración de Expediente Técnico y la ejecución de la Obra materia del presente Contrato, EL CONTRATISTA designa de acuerdo a su oferta a los siguientes profesionales:

- Jefe de Estudio, al Ingeniero Agrícola Marcelino Morales Chunga con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N° 33722.
- Residente de Obra, al Ingeniero Agrícola Manuel Humberto Salazar Barreno con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N° 33245.

Quienes se encuentran plenamente habilitados para el ejercicio de su profesión; dejando expresa constancia que la remuneración de dicho profesional es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA.

En consecuencia, tendrán validez las decisiones adoptadas por los referidos profesionales, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. La sustitución del Residente sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de LA ENTIDAD, que cuente con facultades suficientes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 154.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Residente de Obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo lo previsto en el numeral 154.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONTRATO N° 83- 2017-GR

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:  
"REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500", CON  
CODIGO SNIP N° 2353137.

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. San Ramón s/n Urb. "San Eduardo", El Chipe — Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mz. A Lote A-4 Zona Industrial, Distrito, Provincia y Departamento de Piura

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito mediante Carta Notarial con firma legalizada, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario, adjuntando copia de recibo de luz o agua con la dirección señalada.

De acuerdo con las Bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Piura, al 26 de Octubre 2017.



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Regional de Infraestructura

DR. MARTA ESCOBAR SANTEDRAJOUR  
Gerente Regional

EL GOBIERNO REGIONAL

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS  
EL CONTRATISTA  
Rosa Pérez Gutiérrez  
REPRESENTANTE COMUN


CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INGENIERIA S.A.S.  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR CERENTE




### CONTRATO DE CONSORCIO TEMPORAL

Conste por el presente contrato, la formalización del contrato de consorcio temporal denominado **CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS**, que celebran de una parte **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL**, con Ruc: 20154727826, inscrita en la partida electrónica N°00109369, del Registro de personas Jurídicas de Piura, con domicilio legal en Mza. A Lote A-4 Club de Tiro -- Zona Industrial Piura, Provincia y Departamento de Piura, debidamente representada por la Ing. Rosa Pérez Gutiérrez, identificada con DNI N°07729498, con poderes inscritos en la ficha N°4384, asientos N°C00002, A00002 y C00003 y de la otra parte **CASTILLO ZAVALETA PEDRO MARCELINO**, identificado con DNI N° 17526451, con RUC N° 10175264511, con domicilio en Mz A Lote 7 G Urb. La Providencia -- Piura-Piura y **MORALES CHUNGA MARCELINO**, identificado con DNI N°02758440 con RUC N°10027584450 con domicilio en Calle Inglaterra A.A.H.H Túpac Amaru Veintiséis de Octubre --Piura; a quienes en lo sucesivo se les denominara **LOS CONSORCIADOS**; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:


#### **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO**

 **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL, CASTILLO ZAVALETA PEDRO MARCELINO Y MORALES CHUNGA MARCELINO** han convenido en asociarse en modalidad de consorcio Temporal, con la finalidad de Elaborar el Expediente Técnico y Ejecución de la obra: **"REHABILITACIÓN DEL DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA -- BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500, CON CODIGO UNIFICADO N° 2353137"**, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556, correspondiente a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°027 -2017/GRP-ORA-CS-AS PRIMERA CONVOCATORIA LEY N°30556, reconociendo que se encuentran limitadas únicamente a su objeto, y que no se origina por ello persona jurídica alguna, y que las partes no pierdan su libertad de realizar otra actividad.


#### **CLAUSULA SEGUNDA: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO**

 El consorcio tendrá la siguiente denominación: **"CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS"**, dicho consorcio establece su domicilio legal en Mza. A Lote A4 Club de Tiro -- Zona Industrial Piura, pudiendo mantenerse oficinas de apoyo en el lugar de la obra.

#### **CLAUSULA TERCERA: DURACIÓN DE LA ASOCIACIÓN**

 El plazo de la duración del consorcio será el que se requiera para la Elaboración del Expediente Técnico y la ejecución integral de la obra, la liquidación final de obra, y la aceptación definitiva de la obra por la entidad licitante. Cumpliéndose lo anterior, la asociación quedara disuelta y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las partes.

**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL**

  
**Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR GERENTE

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN SU FORMA  
NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO  
ARTICULO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1146

**CLAUSULA CUARTA: PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO.-**

Los otorgantes formalizaran notarialmente la asociación estableciendo la siguiente proporción de participación:

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL.	:	96.00 %
CASTILLO ZAVALA PEDRO MARCELINO.	:	2.00 %
MARCELINO MORALES CHUNGA	:	2.00%

**CLAUSULA QUINTA: DE LAS RESPONSABILIDADES**

Los asociados asumen las siguientes responsabilidades: El Postor CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL es responsable de la Ejecución de la obra y las actividades administrativas de la obra, los libros de planillas y los beneficios y leyes sociales que de ello se deriven.

Los consorciados CASTILLO ZAVALA PEDRO MARCELINO y MARCELINO MORALES CHUNGA son los responsable de la Elaboración del Expediente Técnico hasta que sea aprobado mediante resolución.

**CLAUSULA SEXTA: PERSONERÍA JURIDICA**

En armonía con lo establecido por el artículo 445 de la Ley General de Sociedades, LOS CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de una persona jurídica y tampoco tiene razón social ni denominación alguna. En consecuencia, las partes mantendrán su propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes.



**CLAUSULA SETIMA: CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES**

Cada CONSORCIADO, con la finalidad de Elaborar el Expediente Técnico y Ejecución de la obra se obliga a hacer uso de su infraestructura, su personal y demás elementos necesarios de ser el caso.

**CLAUSULA OCTAVA: DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

La administración y representación legal de LOS CONSORCIADOS, estará a cargo de la Ingeniero Rosa Pérez Gutiérrez, identificado con DNI N° 07729498, quien suscribirá el contrato: Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra: "REHABILITACIÓN DEL DIQUE DERECHO DEL RÍO PIURA - BAJO PIURA KM 0+000 AL KM 38+500, CON CODIGO UNIFICADO N° 2353137", BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556, correspondiente a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°027 -2017/GRP-ORA-CS-AS PRIMERA CONVOCATORIA LEY N°30556, y tendrá a cargo las decisiones sobre los aspectos técnicos, económicos y administrativos, hasta la culminación de la ejecución de la obra. Todos los actos que se ejecuten deberán ser comunicados a LOS CONSORCIADOS dentro de las 48 horas de ejecutado.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL.  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



El representante legal además, gozara de las siguientes facultades:

- a.- Cheques: cobrar cheques por adelanto directo o efectivo, por adelanto de materiales, por pago de valorizaciones del contrato principal y adicionales de obra si las hubiera, por liquidación de obra y otros que se generen como consecuencia de la ejecución de la obra,
- b.- Facultades especiales: tiene poder para cualquier tipo de controversias; laboral, civil; penal; otorgar; sustituir; revocar y reasumir poderes; sustituir y delegar total o parcialmente las facultades que estime conveniente y las que se señalen en estos incisos.
- c.- Suscribir todo documento, público y/o privado que el interés social así lo requiera,
- d.- Nombrar, suspender, separar y aplicar medidas disciplinarias al personal de trabajadores de la sociedad,
- e.- Fijar remuneraciones y aumentos.
- f.- Representar a la sociedad ante autoridades políticas, policiales, judiciales, públicas, laborales, municipales, civiles, en general, ante toda persona natural o jurídica, que requiera del interés social.

#### CLAUSULA NOVENA.- DE LA FACTURACIÓN E IMPUESTOS.

La facturación de los servicios que prestan LOS CONSORCIADOS por la elaboración de Expediente Técnico y ejecución de la obra, estará a cargo de **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL**, con R.U.C. N° 20154727826, así como el pago de los impuestos respectivos.

#### CLAUSULA DECIMA.- DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-

La obra deberá ejecutarse de acuerdo a las especificaciones técnicas y requisitos convenidos en el contrato con la entidad licitante.



#### CLAUSULA DECIMO PRIMERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.-

Las partes convienen en solucionar cualquier interpretación, diferencia de criterios o conflicto generado por el presente contrato, por la elaboración del Expediente Técnico y ejecución de la obra, por la administración o por cualquier otro acto vinculado al mismo, acudiendo al tribunal arbitral que acuerden las partes. De no convenirlo, podrán acudir a los jueces y tribunales de Piura.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Piura, a los 20 días del mes de octubre del 2017.

**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL**  
  
**Rosa Pérez Gutiérrez**  
 TITULAR GERENTE





POR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS  
RODEMA EIRL


POR CASTILLO ZAVALA PEDRO MARCELINO.

Ing. Rosa Pérez Gutiérrez  
DNI N° 07729498


Ing. Pedro Marcelino Castillo Zavaleta  
DNI N° 17526451

POR MORALES CHUNGA MARCELINO

Ing. Marcelino Morales Chunga  
DNI N° 02758440



LEGALIZACIONES DE FIRMAS CON IMPRESIONES DACTILARES: EL DIA DE HOY 21/10/2017; FUERON PRESENTES EN MI DESPACHO NOTARIAL, LA SRA. ROSA PEREZ GUTIERREZ, CON DNI N°07729498, INTERVIVIE EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N°00109369, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE PIURA, Y, DE LA OTRA PARTE LOS SRES. MARCELINO MORALES CHUNGA, CON DNI N°02758445, Y, PEDRO MARCELINO CASTILLO ZAVALA, CON DNI N°17526451, MI RESPONSABILIDAD ALCANZA SOLO A IDENTIFICARLOS, DEJANDO CONSTANCIA DE LA AUTENTICIDAD DE SUS FIRMAS Y DE LAS IMPRESIONES DE SUS HUELLAS, MAS NO DEL CONTENIDO NI DE LAS CONSECUENCIAS DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE ELLOS TRAJERON Y MANIFIESTAN SON SOLA Y EXCLUSIVAMENTE DE SUS RESPONSABILIDADES; DOY FE.- PIURA 21 DE OCTUBRE DEL 2017.



*[Signature]*

Pedro Antonio Benites Sosa  
Notario público  
ABOGADO



CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR CERENTE

## ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.

OBRA: "REHABILITACION -DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA-BAJO PIURA KM 0+000 HASTA EL KM 38+500" - CON. CODIGO SNIP 252572.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA No 027-2017/GRP-ORA-CS-AS

(PRIMERA CONVOCATORIA)

### I.- GENERALIDADES.-

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| ➤ Entidad                    | : GOBIERNO REGIONAL PIURA SEDE CENTRAL.   |
| ➤ Contratista                | : CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS Integrado por Constructora y Servicios Rodema EIRL, Marcelino Morales Chunga y Pedro Marcelino Castillo Zavaleta. |
| ➤ Fuente de Financiamiento   | 03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITOS.  |
| ➤ Rubro                      | 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO  |
| ➤ Tipo de Recursos           | 8   |
| ➤ Secuencia Funcional        | 169   |
| ➤ Programa                   | 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.   |
| ➤ Proyecto                   | 2.353137 "REHABILITACION-DIQUE DERECHO DE RIO PIURA-BAJO PIURA KM 0+000 HASTA EL KM 38+500.   |
| ➤ Función                    | 10 AGROPECUARIA   |
| ➤ División Funcional         | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS  |
| ➤ Grupo Funcional            | 0035 PREVENCION DE DESASTRES.   |
| ➤ Meta                       | 0028164 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE   |
| ➤ Generica de Gasto          | 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS  |
| ➤ PIM Autorizado             | S/. 6'981,253.00 Soles.   |
| ➤ Modalidad de Ejecución     | POR CONTRATA -SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS  |
| ➤ Contrato De Obra           | : N° 083-2017-GR.   |
| ➤ Fecha de Firma de Contrato | : 26 de Octubre del 2017.   |
| ➤ Obra                       | : "REHABILITACION-DIQUE DERECHO DEL RIOPIURA-BAJO PIURA KM 0+000 HASTA EL KM 38+500   |
| ➤ Representante Legal Común  | : Sra. Ing. ROSA PEREZ GUTIERREZ.   |
| ➤ Valor Referencial          | : S/. 6'901,982.66 (INCLUIDO I.G.V.)  |
| ➤ Presupuesto Contratado     | : S/. 6'901,982.66 (INCLUIDO I.G.V.)  |
| ➤ Adelanto Directo           | : S/. 690,198.27 (INCLUIDO I.G.V.) DIA PAGO 14/02/2018  |
| ➤ Adelanto Directo otorgado  | : 10%   |
| ➤ Adelanto de Materiales     | : S/. 1'345,866.22 (INCLUIDO I.G.V.) DIA PAGO 14/03/2018  |

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EIRL

**Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR CERES

- Adelanto Materiales otorgado : 19.50%
- Plazo de Ejecución : 90 días calendario
- Fecha de Entrega de Terreno : 13 de Febrero del 2018
- Fecha de inicio de Plazo cont. : 01 de Marzo del 2018
- Fin de Plazo Cont. Prog. : 29 de Mayo del 2018.
- Fecha Final de Terminación de Obra : 29 de Mayo del 2018
- Ingeniero Residente : Ing. Manuel H. Salazar Barreno

Siendo las 10:00 horas del día miércoles 11 de Julio de 2018, se hicieron presente en el lugar en donde se ejecutó la Obra: "REHABILITACION -DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA-BAJO PIURA KM0+000 HASTA EL KM 38+500". CODIGO SNIP 2353137, por parte del Gobierno Regional Piura los miembros designado mediante Resolución Dirección General De Construcciones N° 031-2018/ Gobierno Regional Piura - GRI - DGC del 11 de Junio del 2018; integrado por; los siguientes profesionales :

**POR EL GOBIERNO REGIONAL PIURA**

Ing. Juan Corsino Custodio Salazar CIP No 34667 Presidente  
Ing. Luis Antonio Estrada Ruidías CIP N° 61435, Miembro  
Ing. Reinerio Segundo Adrianzén Velásquez, CIP N° 43747, Miembro  
Ing. Manuel Isaias Castillo Díaz. Supervisor de Obra

**POR EL CONTRATISTA CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS**

, Sra. Ing. Rosa Pérez Gutiérrez CIP No 24300 Representante Legal Común  
Ing. Manuel H. Salazar Barreno. CIP N0 33245 Residente de Obra.

Con la finalidad de llevar a cabo el Acto de Recepción de Obra, el Comité de Recepción ha efectuado la verificación física de los trabajos realizados por el Contratista, así como el levantamiento de las observaciones realizadas el 15 de Junio del 2018, según pliego de Observaciones, procediéndose a efectuar el recorrido de la Obra, quienes procedieron a realizar las siguientes acciones:

**1. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA DE LA OBRA.**

Contrato, Bases, Planos (Originales y de replanteo), Especificaciones Técnicas, Certificados de Pruebas de Calidad de Ejecución de Obra, Otros documentos:

**2. CONSTATACION FISICA DE LA OBRA EJECUTADA:**

**Metas Físicas Ejecutada**

**Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR GERENTE

PARTIDAS	DESCRIPCION	UND	METRADO
01.00	OBRAS PRELIMINARES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION 3.60M X 2.40 M	UND	1.00
01.02	CAMPAMENTO PROVISIONALES MOVILES	M2	180.00
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	GLB	1.00
01.04	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	KM	38.50
01.05	DESBROCE Y ELIMINACION DE VEGETACION Y/O MALEZA	HA	33.60
01.06	RESTITUCION DE HITOS TOPOGRAFICOS	UND	69.00
02.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
02.01	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	KM	11.00
02.02	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO	KM	66.00
02.03	DESMONTE	M3	13,099.13
02.04	CORTE Y EXCAVACION	M3	1,305.63
02.05	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	M3	5,099.88
02.06	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL IMPERMEABLE (CANTERA)	M3	38,215.75
02.07	AFIRMADO	M3	16,907.25
02.08	CARGUIO DE MATERIAL GRANULAR	M3	299.25
02.09	TRANSPORTE DE MATERIAL IMPERMEABLE	M3/KM	1'146,472.50
02.10	TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO	M3/KM	507,217.50
03.00	REPOSICION DE ROCA EN TALUD		
03.01	EXTRACCION DE ROCA CON MAQUINARIA	M3	950.00
03.02	CARGUIO DE ROCA	M3	1,235.00
03.03	TRANSPORTE DE ROCA	M3/KM	104,975.00
03.04	MONTO GEOTEXTIL DE 400GR/M2	M2	4,275.00
03.05	RELLENO MATERIAL GRAVA ARENOSA SIN COMPACTAR	M2	299.11
03.06	ACOMODO DE ROCA EN TALUD	M3	1,425.00
04.00	MITIGACION AMBIENTAL		
04.01	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO	M2	8,000.00
04.02	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	GLB	1.00
04.03	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	GLB	1.00
04.04	BANOS QUIMICOS PORTATILES	MES	3.00
04.05	EDUCACION AMBIENTAL	GLB	1.00
05.00	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO		
05.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	MES	3.00


CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR CERCADO


06.00	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		
06.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	GLB	1.00


Otros aspectos relacionados con el contrato y la ejecución de la Obra, se exponen los informes de Oficina y de Campo, que también son partes integrantes de la presente Acta de Recepción de Obra.


De lo expuesto, la Comisión de Recepción considera que la Obra ha sido concluida de acuerdo al Expediente Técnico, cuyos metrados han sido verificados por la Supervisión, en consecuencia se da por concluido el Acto de Recepción de Obra suscribiéndose en señal de conformidad, la presente en original y cinco copias a los once días del mes de Julio del 2018.

**POR EL GOBIERNO REGIONAL PIURA:**


  
Ing. Juan Corsino Custodio Salazar  
CIP N° 34667  
Presidente


  
Ing. Luis Antonio Estrada Ruidiaz  
CIP N° 61435  
Miembro


  
Ing. Reinerio Segundo Adrianzen Velásquez  
CIP N° 43747  
Miembro

  
Ing. Manuel I. Casillo Díaz  
SUPERVISOR DE OBRA  
C.I.P. 54180  
  
Ing. Manuel Isaias Castillo Díaz  
CIP No 54180  
Miembro-Supervisor.

**POR EL CONTRATISTA CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS**

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS  
  
Rosa Pérez Gutiérrez  
REPRESENTANTE COMÚN  
Sra. Ing Rosa Pérez Gutiérrez  
Representante Común

CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS  
  
Manuel H. Salazar Barrero  
Residente de Obra  
CIP N° 33245  
Ing. Manuel H. Salazar Barrero  
CIP N° 33245  
Residente de Obra

  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR CERENTE



GOBIERNO REGIONAL PIURA

496

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° -2018/GOB. REG. PIURA-ORA

Piura;

18 DIC. 2018

**VISTOS**, La Carta N° 031-2018/C. SEÑOR DE LOS MILAGROS de fecha 02 de Agosto del 2018, Carta N° 1039-2018/GRP-440310 de fecha 06 de Agosto del 2018, Informe N° 2061-2018/GRP-440310 de fecha 16 de Agosto del 2018, Carta N° 1181-2018/GRP-440310 de fecha 27 de Agosto del 2018, Carta N° 032-RPB-2018/RL de fecha 10 de Setiembre del 2018, Oficio N° 520-2018/GRP-440000 de fecha 01 de Octubre del 2018, Carta N° 036-2018/C. SEÑOR DE LOS MILAGROS de fecha 04 de Octubre del 2018, Carta N° 079-2018/GRP-440310-VBO de fecha 15 de Octubre del 2018, Carta N° 083-2018/GRP-440310-VBO de fecha 18 de Octubre del 2018, Oficio N° 564-2018/GRP-440000 de fecha 18 de Octubre del 2018, Informe N° 2675-2018/GRP-440310 de fecha 18 de Octubre del 2018, Carta N° 037-2018/C. SEÑOR DE LOS MILAGROS de fecha 19 de Octubre del 2018, Informe N° 2781-2018/GRP-440310 de fecha 26 de Octubre del 2018, Informe N° 1071-2018/GRP-440320 de fecha 31 de Octubre del 2018, Carta N° 155-20/GRP-440310-PBZG de fecha 08 de Noviembre del 2018, Carta N° 1521-2018/GRP-440310 de fecha 09 de Noviembre del 2018, Carta N° 112-2018/GRP-440310-VBO de fecha 23 de Noviembre del 2018, Informe N° 3007-2018/GRP-440310 de fecha 23 de Noviembre del 2018, Informe N° 1049-2018/GRP-440300 de fecha 27 de Noviembre del 2018, así como el Informe N° 044-2018/GRP-480100-OVF de fecha 12 de Diciembre del 2018, relacionados con la Liquidación del Contrato por la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM. 0+000 AL KM. 38+500" CON CÓDIGO SNIP N° 2353137, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556" y;

**CONSIDERANDO :**

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 027-2017/GRP-ORA-CS-AS (Primera Convocatoria), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio, con fecha 26 de Octubre del 2017, se suscribe el Contrato N° 83-2017-GR del Contrato por la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM. 0+000 AL KM. 38+500" CON CÓDIGO SNIP N° 2353137, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556" con el Contratista CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, correspondiente al Programa de Inversiones del Ejercicio Presupuestal 2018, su Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito;

Que, con Carta N° 1181-2018/GRP-440310 de fecha 27 de Agosto del 2018 se autoriza la aplicación de una Penalidad ascendente a CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES (S/ 136,950.00), en atención al Informe de Control Concurrente N° 029-2018-OCI-5349-CC; la misma que fue modificada Con Informe N° 1071-2018/GRP-440320 de fecha 31 de Octubre del 2018, la Abog. Yana Milagros Córdova Salvador, Jefa de la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión se dirige al Director General de Construcción, Ing. Egdar Willy Colán Castro, para emitir Opinión Legal sobre aplicación de penalidad en atención al Informe de Control Concurrente N° 029-2018-OCI-5349-CC, en el marco de la ejecución del Contrato N° 83-2017-GR, para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra del asunto, indicando se disponga a quien corresponda imponer la multa a CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS por los días en que el personal clave no estuvo en Obra, cuyo monto ascendente a SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 80/100 SOLES (S/ 6,324.80) se sustenta en la Carta N° 155-2018/GRP-440310-PBZG de fecha 08 de Noviembre del 2018, emitida por el Ing. Pedro Bernardo Zapata García, Gestor de Obra;



CONSTRUCCIÓN Y MANUTENCIÓN DE OBRAS  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



GOBIERNO REGIONAL PIURA

496

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° -2018/GOB. REG. PIURA-ORA

Piura; 18 DIC. 2018

Que, con fecha 11 de Julio del 2018 se firma el Acta de Recepción de la Obra "REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RÍO PIURA - BAJO PIURA KM. 0+000 AL KM. 38+500" CON CÓDIGO SNIP N° 2353137, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556";

Que, la Dirección de Obras a través de su Informe N° 3007-2018/GRP-440310 de fecha 23 de Noviembre del 2018, ha dado su conformidad a la Liquidación del Contrato por la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de dicha Obra, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión de la Resolución que formalice lo actuado por la Gerencia General Regional;

Que, la Oficina de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

Elaboración de Exp. Técnico	S/.	231,279.66
Obra Ejecutada Contrato Original	S/.	5'761,218.82
Reajuste del Contrato Original	S/.	74,165.25
Mayores Metrados	S/.	87,918.59
Deducción de Reaj. Que no corresp. Adel. Dir.	S/.	(4,618.32)
Deducción de Reaj. Que no corresp. Adel. Mat.	S/.	(4,314.14)

TOTAL ==> S/. 6'145,649.86 ✓

1.2 PAGADO

Elaboración de Exp. Técnico	S/.	231,279.66
Valorizaciones Contrato Original	S/.	5'761,218.82

TOTAL ==> S/. 5'992,498.48 ✓

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 153,151.38 ✓

2. ADELANTOS

2.1 DIRECTO

CONCEDIDO	S/.	(584,913.79)
AMORTIZADO	S/.	584,913.79

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 0.00



CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS REGIONAL S.R.L.  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



18 DIC. 2018

2.2 MATERIALES		
CONCEDIDO	SI.	(1'140,564.59)
AMORTIZADO	SI.	1'140,564.59

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI. 0.00 /

3. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

3.1 AUTORIZADO	SI.	1'106,216.97
3.2 PAGADO	SI.	(1'078,649.73)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI. 27,567.24 /

4. PENALIDAD

4.1 IMPUESTA	SI.	6,324.80
Por no permanecer Residente y Personal Desagregado en GG	S/ 6,324.80	
4.2 DESCONTADA	SI.	(0.00)

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA SI. (6,324.80) /

RESUMEN

1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV	153,151.38
2.- ADELANTOS	0.00
3.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	27,567.24
4.- PENALIDAD	(6,324.80)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 174,393.82 /


Que, existe saldo a favor del Contratista por los conceptos de Liquidación

Contractual:

LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL:

1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV	153,151.38
2.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	27,567.24

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 180,718.62 /



CONSTRUCTORA Y CONTRATADORA ROSA PÉREZ GUTIÉRREZ S.R.L.  
3  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE





GOBIERNO REGIONAL PIURA

496

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N°

-2018/GOB. REG. PIURA-ORA

Piura;

18 DIC. 2018

en Gastos Generales ascendente a:

Que, existe Penalidad por no permanecer Residente y personal desagregado

4.- PENALIDAD

6,324.80

Con visación de la Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GRP-GR del 30 de Diciembre del 2016, Resolución Ejecutiva Regional N° 418-2015/GRP-GR del 17 de Julio del 2015;

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato por la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "REHABILITACIÓN DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA - BAJO PIURA KM. 0+000 AL KM. 38+500" CON CÓDIGO SNIP N° 2353137, BAJO EL MARCO DE LA LEY N° 30556", ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, cuyo valor asciende a SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 83/100 SOLES (S/ 7'251,866.83), para efectos contables se alcanza Anexos adjuntos de un folio, que forman parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** la Liquidación Contractual a favor del Contratista CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS es de CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 62/100 SOLES (S/ 180,718.62), de la cual se debe descontar a favor del Gobierno Regional Piura la Penalidad aplicada al Contratista CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, que asciende a SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 80/100 (S/ 6,324.80).

**ARTICULO TERCERO.-** Notifíquese la presente Resolución a las Oficinas de Contabilidad (02 copias) y Tesorería, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Contratista executor de la Obra en Mz. "A" Lote A-4 Zona Industrial Distrito, Provincia y Departamento de Piura.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CPC. JULIAN R. MIO HOLGUIN  
JEFA

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE OBRAS

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° -2018/GOB. REG. PIURA-ORA  
Piura;

DATOS TECNICOS PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO **18 DIC. 2018**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	:	N° 027-2017/GRP-ORA-CS-AS
SISTEMA	:	Precios Unitarios
FUNCION	:	10 Agropecuaria.
DIV. FUNCIONAL	:	016 Gestión de Riesgos y Emergencias.
GRUPO FUNCIONAL	:	0035 Prevención de Desastres.
PROYECTO	:	2353137 Rehabilitación Dique Derecho del Rio Piura - Bajo Piura Km. 0+000 al Km. 38+500.
OBRA	:	Rehabilitación Dique Derecho del Rio Piura - Bajo Piura Km. 0+000 al Km. 38+500.
CONTRATISTA	:	CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
SUPERVISION	:	ING. ROMILY DIOMEDES PAREDES BENITES.
CTA. CTE.	:	072 6310627761812, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
LOCALIZACION DEL PROYECTO	:	
DISTRITOS	:	Piura, Catacaos, La Arena, El Tallan, Bernal y Cristo Nos Valga.
VALLE	:	del Bajo Piura.
PROVINCIAS	:	Piura y Sechura.
DPTO.	:	Piura.
VALOR REFERENCIAL	:	S/ 7'174,892.66
PRESUPUESTO OFERTADO	:	S/ 7'174,892.66 (Expediente Técnico S/272,910.00 y Ejecución de Obra S/ 6'901,982.66)
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	:	26 / 10 / 2017
PLAZO DE EJEC.	:	135 días calendario (45 días Elaboración de Expediente y 90 días Ejecución de Obra).
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	:	01 / 03 / 2018
PENALIDAD	:	S/ 6,324.80 (Por no permanecer Residente y personal desagregado en G.G.)
FCHA DE TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA	:	30 / 05 / 2018
ACTA DE OBSERVACIONES	:	15 / 06 / 2018
FECHA DE RECPEPCIÓN DE OBRA	:	11 / 07 / 2018

\*\*\*\*\*



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ASOCIADOS S.R.L.  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

ANEXO 01

PROYECTO 2353137 Rehabilitación Dique Derecho del Rio Piura - Bajo Piura Km. 0+900 al Km. 38+500\*  
 OBRA Rehabilitación Dique Derecho del Rio Piura - Bajo Piura Km. 0+000 al Km. 38+500\*  
 CONTRATISTA CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS  
 AÑO 2018  
 EJECUTADO: 7,251,866.83

META : 0169 y 0170: 2018

MES AÑO	C/P N°	N° VALORIZ	VALORIZACIONES			I.G.V.	MONTO BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS			G.F.C. Y PENALIDAD	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
			CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTE NETO	ADICIONAL			ADELANTOS DIRECTO	MATERIALES	SUNAT			
20/03/2018	57-193	Elab. Exp. Tec.	92,511.80	-	-	16,052.14	106,164.09	-	-	19,916.00	-	19,916.00	98,248.09
23/03/2018	65-193	Elab. Exp. Tec.	138,767.80	-	-	24,978.20	163,746.00	-	-	16,375.00	-	16,375.00	147,371.00
13/02/2018	23-193	ADJ. MAT.	-	-	-	105,284.48	105,284.48	-	-	27,608.00	-	27,608.00	77,676.48
13/03/2018	39-193	ADJ. MAT.	-	-	-	205,301.63	205,301.63	-	-	53,835.00	-	53,835.00	151,466.63
20/04/2018	108-193	VAL. N°91	1,599,755.60	-	-	213,752.49	1,813,508.17	159,975.57	252,266.28	59,051.00	-	469,292.85	1,345,215.32
14/05/2018	160-193	VAL. N°92	3,089,105.68	-	-	413,550.44	3,502,656.12	308,910.57	402,692.60	108,442.00	-	900,045.26	2,602,610.86
19/06/2018	255-193	VAL. N°91	1,072,357.46	-	-	99,130.35	1,171,487.81	116,027.65	405,605.62	25,994.00	-	547,627.27	623,860.54
TOTAL =====			6,992,498.48	-	-	1,078,649.73	7,071,148.21	684,913.79	1,140,564.59	299,221.00	-	2,024,699.38	5,046,448.83
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE SIGV) ==>													
SALDO A FAVOR IGV ==>													
COSTO DE EXPEDIENTE Y OBRA =====>													

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL	SI.	5,992,498.48	LIQUIDO PAGADO	3,967,799.10
REAJUSTE NETO	SI.	-	TOTAL DESCUENTOS	2,024,699.38
ADICIONAL	SI.	-	PAGADO (IGV 18%)	1,078,649.73
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	SI.	1,078,649.73	MONTO PARCIAL	7,071,148.21
MONTO PARCIAL ==>	SI.	7,071,148.21	SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE SIGV) ==>	153,151.38
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE SIGV) ==>	SI.	153,151.38	SALDO A FAVOR IGV ==>	27,567.24
SALDO A FAVOR IGV ==>	SI.	27,567.24	COSTO DE EXPEDIENTE Y OBRA =====	7,251,866.83
COSTO DE EXPEDIENTE Y OBRA	SI.	7,251,866.83		



CONTRATISTA  
 Rosa Pérez Gutiérrez  
 TITULAR CERENTE

## ANEXO N° 2

PROYECTO 2353137 Rehabilitación Dique Derecho del Río Piura - Bajo Piura Km. 0+000 al Km. 38+500"

OBRA Rehabilitación Dique Derecho del Río Piura - Bajo Piura Km. 0+000 al Km. 38+500"

CONTRATIS CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS

AÑO 2018

META : 0169 y 0170: 2018

MONTO EJECUTADO : 7,251,866.83

FECHA	C/P	H/C	VALORIZACION	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
20/03/2018	057-193		Elab. Exp. Tec.	6705-18	6310627761812	98,248.00
20/03/2018	058-193		Detracción	6705-18	6310627761812	10,916.00
23/03/2018	065-193		Elab. Exp. Tec.	6705-18	6310627761812	147,371.00
23/03/2018	066-193		Detracción	6705-18	6310627761812	16,375.00
13/02/2018	023-193		ADEL. DIR.	3021-18	6310627761812	310,000.00
13/02/2018	024-193		ADEL. DIR.	3021-18	6310627761812	310,000.00
13/02/2018	025-193		ADEL. DIR.	3021-18	6310627761812	42,590.27
13/02/2018	026-193		Detracción	3021-18	6310627761812	27,608.00
13/03/2018	039-193		ADEL. MAT.	6586-18	6310627761812	310,000.00
13/03/2018	040-193		ADEL. MAT.	6586-18	6310627761812	310,000.00
13/03/2018	041-193		ADEL. MAT.	6586-18	6310627761812	310,000.00
13/03/2018	042-193		ADEL. MAT.	6586-18	6310627761812	310,000.00
13/03/2018	043-193		ADEL. MAT.	6586-18	6310627761812	52,031.22
13/03/2018	044-193		Detracción	6586-18	6310627761812	53,835.00
20/04/2018	108-193		VAL. N° 01	11598-18	6310627761812	310,000.00
17/04/2018	109-193		VAL. N° 01	11598-18	6310627761812	310,000.00
14/05/2018	110-193		VAL. N° 01	11598-18	6310627761812	310,000.00
14/05/2018	111-193		VAL. N° 01	11598-18	6310627761812	310,000.00
14/05/2018	112-193		VAL. N° 01	11598-18	6310627761812	105,215.32
14/05/2018	113-193		Detracción	11598-18	6310627761812	56,051.00
14/05/2018	160-193		VAL. N° 02	14616-18	6310627761812	310,000.00
14/05/2018	161-193		VAL. N° 02	14616-18	6310627761812	310,000.00
14/05/2018	162-193		VAL. N° 02	14616-18	6310627761812	310,000.00
14/05/2018	163-193		VAL. N° 02	14616-18	6310627761812	310,000.00
14/05/2018	164-193		VAL. N° 02	14616-18	6310627761812	310,000.00
14/05/2018	165-193		VAL. N° 02	14616-18	6310627761812	310,000.00
14/05/2018	166-193		VAL. N° 02	14616-18	6310627761812	310,000.00
14/05/2018	167-193		VAL. N° 02	14616-18	6310627761812	310,000.00
14/05/2018	168-193		VAL. N° 02	14616-18	6310627761812	122,610.86
14/05/2018	169-193		Detracción	14616-18	6310627761812	108,442.00
19/06/2018	255-193		VAL. N° 03	19029-18	6310627761812	310,000.00
19/06/2018	256-193		VAL. N° 03	19029-18	6310627761812	310,000.00
19/06/2018	257-193		VAL. N° 03	19029-18	6310627761812	3,860.54
19/06/2018	258-193		Detracción	19029-18	6310627761812	25,994.00
TOTAL	PAGADO					7,071,148.21
SALDO EN	CONTRA	ADELANTOS				-
SALDO A	FAVOR	CONTRATO	VIGENTE + IGTV			180,718.62
COSTO DE EXPEDIENTE Y OBRA =====>						7,251,866.83



CONSTRUCTORA SEÑOR DE LOS MILAGROS

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"  
"Decenio de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"  
"Año de la igualdad, respeto y la no violencia contra la mujer en la Región Piura"

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE  
TECNICO Y EJECUCION DE OBRA

1	DATOS DEL DOCUMENTO	NÚMERO DEL DOCUMENTO	001-2019	
		FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO	Piura, 23 de Enero 2019	

2	DATOS DEL CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS	
		EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:			
		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO		RUC Y/O DNI	%
		CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL		20154727826	96
		MARCELINO MORALES CHUNGA		02758440	2
		PEDRO MARCELINO CASTILLO ZAVAleta		02758440	2

3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	83 – 2017 – GRP			
		TIPO Y NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2017/GRP-ORA-CS-AS			
		Objeto de la Contratación	Elaboración de Expediente	X	Ejecución de Obra	X
		Descripción del objeto del contrato	Contratación para la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra: "REHABILITACION DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA – BAJO PIURA KM 0+000 AL KM. 38+500" con Código SNIP N° 2353137			
		Monto del Contrato	S/. 7'174,892.66 (Siete Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Dos con 66/100 Soles)			
		Fecha de Suscripción	26.Octubre.2017			
		Monto Total Ejecutado del Contrato	S/. 7'251,866.83 (Siete Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Seis con 83/100 Soles)			
		Plazo de la Ejecución Contractual de la Prestación (Original)	135 d.c.			
			Fecha de Inicio Contractual al día siguiente de la Entrega de Terreno hasta la entrega del Expediente Técnico	11.Nov.2017	26.Dic.2017	

			45 d.c.
--	--	--	---------



Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



# GOBIERNO REGIONAL PIURA

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"  
"Decenio de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres"  
"Año de la igualdad, respeto y la no violencia contra la mujer en la Región Piura"

		Fecha de Inicio y Término Contractual de Ejecución de Obra	01.Mar.2018	30.May.2018
			90 d.c.	
		Fecha de Recepción de Obra	11.Jul.2018	

4	APLICACIÓN DE PENALIDAD	SI	Monto de la Penalidad por no Permanencia de Residente y Personal Desagregado en G.G.	S/. 6,324.80 (Seis Mil Trescientos Veinticuatro con 80/100 Soles)
			Monto Total de la Penalidad Aplicada	S/. 6,324.80 (Seis Mil Trescientos Veinticuatro con 80/100 Soles)

5	DATOS DE LA ENTIDAD	Denominación de la Entidad	GOBIERNO REGIONAL PIURA
		RUC de la Entidad	20484004421
		Nombre y Apellidos del Funcionario que emite la Constancia	ING. LUIS FERNANDO VEGA PALACIOS
		Cargo que ocupa en la Entidad	GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
		Teléfono de Contacto de la Entidad	Central Telefónica: 51 - (073) - 284600 Anexos: 4300 - 4652 - 4325

6	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.
	La presente Constancia no exime a la Empresa Contratista <b>CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS</b> , de la responsabilidad que le compete por un plazo de Siete (07) años contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado dispuesto en la <b>CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS</b> .
6	Por medio del presente documento, se otorga la presente <b>CONSTANCIA</b> a solicitud de la parte interesada de conformidad con el Art. 145 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado para los fines que estime conveniente <b>INVALIDÁNDOSE EL PRESENTE EN CASO DE CORRECCION Y/O ENMENDADURA</b> .

7	GOBIERNO REGIONAL PIURA Gerencia Regional de Infraestructura - GGR
	Ing. Luis F. Vega Palacios NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

0047

## Presupuesto

Presupuesto 0102009 REHABILITACION DEL DIQUE DERECHO DEL RIO PIURA-BAJO PIURA

Subpresupuest 001 REHABILITACION DEL DIQUE

Cliente BAJO PIURA


Costo al 11/12/2017

Lugar PIURA - PIURA - CATACAOS

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				<b>238,866.73</b>
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD 3.60M X 2.40M	und	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02	CAMPAMENTOS PROVISIONALES MOVILES	m2	180.00	83.33	14,999.40
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	glb	1.00	55,000.00	55,000.00
01.04	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	km	38.50	1,423.01	54,785.89
01.05	DESBROCE Y ELIMINACION DE VEGETACION Y/O MALEZA	ha	33.60	2,570.46	86,367.46
01.06	RESTITUCION DE HITOS TOPOGRAFICOS	und	69.00	365.42	25,213.98
02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>4,144,902.53</b>
02.01	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	km	11.00	9,181.74	100,999.14
02.02	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO	km	66.00	1,981.97	130,810.02
02.03	DESMONTE	m3	13,099.13	6.19	81,083.61
02.04	CORTE Y EXCAVACION	m3	1,305.63	17.72	23,135.76
02.05	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	5,099.88	15.49	78,997.14
02.06	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL IMPERMEABLE (CANTERA)	m3	38,215.75	37.17	1,420,479.43
02.07	AFIRMADO	m3	16,907.25	40.72	688,463.22
02.08	CARGUIO DE MATERIA GRANULAR	m3	299.25	13.60	4,069.80
02.09	TRANSPORTE DE MATERIAL IMPERMEABLE	m3k	1,146,472.50	0.99	1,135,007.78
02.10	TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO	m3k	507,217.50	0.95	481,856.63
03	<b>REPOSICION DE ROCA EN TALUD</b>				<b>320,559.41</b>
03.01	EXTRACCION DE ROCA CON MAQUINARIA	m3	950.00	47.59	45,210.50
03.02	CARGUIO DE ROCA	m3	1,235.00	26.20	32,357.00
03.03	TRANSPORTE DE ROCA	m3k	104,975.00	1.28	134,368.00
03.04	MANTO GEOTEXTIL DE 400 GR/M2	m2	4,275.00	10.99	46,982.25
03.05	RELLENO MATERIAL GRAVA ARENOSA SIN COMPACTAR	m3	299.11	25.38	7,591.41
03.06	ACOMODO DE ROCA EN TALUD	m3	1,425.00	37.93	54,050.25
04	<b>MITIGACION AMBIENTAL</b>				<b>89,699.56</b>
04.01	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO	m2	8,000.00	2.65	21,200.00
04.02	PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL	glb	1.00	22,000.00	22,000.00
04.03	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	glb	1.00	1,067.50	1,067.50
04.04	BAÑOS QUIMICOS PORTATILES	mes	3.00	13,200.00	39,600.00
04.05	EDUCACION AMBIENTAL	glb	1.00	5,832.06	5,832.06
05	<b>PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO</b>				<b>15,000.00</b>
05.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	mes	3.00	5,000.00	15,000.00
06	<b>PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA</b>				<b>24,970.00</b>
06.01	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	glb	1.00	24,970.00	24,970.00


Costo Directo	4,833,998.23
Gastos Generales Fijos	106,347.96
Gastos Generales Variables	425,391.84
Utilidad (10%)	483,399.82
Sub Total	5,849,137.85
Impuestos (18 %)	1,052,844.81
TOTAL PRESUPUESTO	6,901,982.66


SON : SEIS MILLONES NOVECIENTOS UNO MIL NOVECIENTOS OCHENTIDOS Y 66/100 NUEVOS SOLES

  
**Juan José Torres Piscocya**  
 ING. AGRICOLA - ING. CIVIL  
 Reg. CIP. 40640



  
**Marcelino Morales Chunga**  
 Reg. CIP. 33722  
 JEFE DE ESTUDIO

  
**Rosa Pérez Gutiérrez**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**Rosa Pérez Gutiérrez**  
 TITULAR GERENTE



**OBRA N° 02**



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
13 OCT 2017  
RICARDO ANDRES PALOMINO ROSALE  
CONTABILISTA



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA  
CONTRATO N° 013 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G LP N° 002-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - CONTRATACIÓN DE UNA  
EMPRESA ENCARGADA DE EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE  
NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA

**CONTRATO N° 013-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - EJECUCIÓN DE LA OBRA:**  
**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA**  
**LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA – PROVINCIA DE**  
**HUANCABAMBA.**

Conste por el presente documento, la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA – PROVINCIA DE HUANCABAMBA**; que celebra de una parte la GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20484002992, con domicilio en Av.: Enrique Checa Eguiguren N° 186 – 188 Distrito de Chulucanas – Provincia de Morropón Departamento de Piura; debidamente representado por el Gerente Ing. **ÁLVARO RÓMULO LÓPEZ LANDI**, identificado con DNI N° 15452413, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD, y de la otra parte, EL CONSORCIO HUALAPAMPA, integrado por las Empresas: **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.**, con RUC N° 20154727826, inscrita en la Partida Electrónica N° 00109369 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura, con domicilio legal en la Mz. "A" Lote A-4 Club de Tiro - Zona Industrial Distrito, Provincia y Departamento de Piura, representado por su Titular Gerente Ing. **ROSA PEREZ GUTIERREZ**, identificada con DNI N° 07729498, con poderes inscritos en la Ficha N° 4384 Asientos N° C00002 - A00002 y la Empresa: **MACROM CONSTRUCTORES S.R.L.**, con RUC N° 20529854472, inscrita en la partida Electrónica N° 11116790 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Piura; con domicilio legal en la Av. Loreto N° 1069 de la Provincia y Departamento de Piura, representado por su Gerente General **ELIAS VALDIVIEZO FERIA**, identificado con DNI. N° 02658021, con poder inscrito en el Asiento N° A0001 de la Partida Electrónica N° 11116790; habiéndose designado como representante legal del consorcio a la Ing. **ROSA PEREZ GUTIERREZ**, identificada con DNI N° 07729498; a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", en los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha **29/08/2017**, el Comité de Selección, designado mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 160-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 19/07/2017 Adjudico La Buena Pro del proceso de selección **LICITACION PUBLICA N° 002-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G**, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA – PROVINCIA DE HUANCABAMBA**, al Consorcio Hualapampa; cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.



**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene como objeto la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA – PROVINCIA DE HUANCABAMBA.**

**CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**


El monto total del presente contrato asciende a **S/ 7'386,099.66** (Siete Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Noventa y Nueve con 66/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la Ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.



Ing. **Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR GERENTE

**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.**  
**Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR GERENTE



**Piura**  
REGION

GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

CONTRATO N° 013 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G LP N° 002-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ENCARGADA DE EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBERENAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA

#### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Así mismo LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la Liquidación del contrato de obra, en el plazo de Quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

El pago será abonado a la cuenta CCI N° 002-475-001808717046-22 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, a nombre de: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de Ciento Veinte (120) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato por los montos de: **S/ 627,818.48** (Seiscientos Veintisiete Mil Ochocientos Diez y Ocho con 48/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 743436 D475-00113415, emitida por el Banco de Crédito del Perú >BCP> y **S/ 110,791.49** (Ciento Diez Mil Setecientos Noventa y Uno con 49/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 4410069521.00, emitida por el Banco Interamericano de Finanzas – BanBif; montos que equivalen al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, las mismas que deben mantenerse vigentes hasta el consentimiento de la liquidación final.

#### **CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


#### **CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA**

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

#### **CLÁUSULA DECIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.  
2  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



Construcción y Servicios RODEMA E.I.R.L.  
Ing. Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA  
CONTRATO N° 013 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G LP N° 002-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - CONTRATACIÓN DE UNA  
EMPRESA ENCARGADA DE EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE  
NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA

**CLÁUSULA UNDÉCIMA : ASIGNACIÓN DE RIEGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

Riesgo:

1. Erosión de la Margen derecha (KM 60-61) y de la Margen Izquierda (KM 61-62) en la localidad de Nuevo Hualapampa. Este Riesgo es asignado a la entidad.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Siete (7) años, contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD

**CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:




F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Nº	SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CALCULO	PROCEDIMIENTO
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	50% de 1 U.I.T por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del supervisor de la obra y/o visitas inopinadas de monitoreo y control de la División de Obras y/o a quien se le delegue
2	Cuando el ingeniero residente no se encuentra en forma permanente en la obra.	20% de 1 U.I.T por cada día de ausencia no justificada.	Según informe del supervisor de la obra y/o visitas inopinadas de monitoreo y control de la División de obras y/o a quien se le delegue




Construcción y Servicios Públicos  
Ing. Rosa Verez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

CONSTRUCCION Y SERVICIOS PUBLICOS

Rosa Verez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

**Piura**  
REGIÓN





GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

CONTRATO N° 013 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G LP N° 002-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ENCARGADA DE EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA

3	Cuando el Contratista no presenta los equipos técnicos y/o profesionales declarados en la propuesta técnica.	20% de 1 U.I.T por cada día de retraso	Según informe del supervisor de la obra y/o visitas inopinadas de monitoreo y control de la División de Obras y/o a quien se le delegue
4	Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad.	50% de 1 U.I.T por cada evento	Según informe del supervisor de la obra y/o visitas inopinadas de monitoreo y control de la División de Obras y/o a quien se le delegue
5	Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad.	20% de 1 U.I.T por cada trabajador	Según informe del supervisor de la obra y/o visitas inopinadas de monitoreo y control de la División de Obras y/o a quien se le delegue
6	Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los materiales de acuerdo con las especificaciones técnicas del expediente técnico.	20% de 1 U.I.T por cada incumplimiento	Según informe del supervisor de la obra y/o visitas inopinadas de monitoreo y control de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
7	Cuando el contratista emplee materiales no normalizados, en este caso el contratista deberá retirar dicho material y reemplazarlo por otro que este normalizado y cumpla con las especificaciones técnicas, siendo dicho reemplazo sin costo alguno para la Gerencia Sub Regional.	50% de 1 U.I.T por cada caso detectado.	Según informe del supervisor de la obra y/o visitas inopinadas de monitoreo y control de la División de Obras y/o a quien se le delegue
8	Cuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas.	30% de 1 U.I.T por cada día de incumplimiento	Según informe del supervisor de la obra y/o visitas inopinadas de monitoreo y control de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
9	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias. La penalidad es por cada día de indisponibilidad.	20% de 1 U.I.T por cada día de incumplimiento	Según informe del supervisor de la obra y/o visitas inopinadas de monitoreo y control de la División de Obras y/o a quien se le delegue.



Construcción y Mantenimiento de Obras  
Ing. Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



GOBIERNO REGIONAL PIURA

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

CONTRATO N° 013 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G LP N° 002-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ENCARGADA DE EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA

10	Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido. Asimismo tiene la obligación de mantener el cartel de obra durante toda la ejecución de la obra, se penalizara de la misma forma, cuando no se mantenga durante el tiempo establecido.	20% de 1 U.I.T por cada día de incumplimiento	Según informe del supervisor de la obra y/o visitas inopinadas de monitoreo y control de la División de Obras y/o a quien se le delegue.
11	Cuando al contratista se le detecte valorizaciones mensuales proyectadas	80% de 1 U.I.T	Según informe del supervisor de la obra y/o responsable de la división de obras

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una, un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

**CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**


EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



**GOBIERNO REGIONAL PIURA**

**GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA**

CONTRATO N° 013 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G LP N° 002-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G - CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ENCARGADA DE EJECUTAR LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA

**CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El arbitraje será Institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS y se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Piura.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: AV: ENRIQUE CHECA EGUIGUREN N° 186 – 188 –DISTRITO DE CHULUCANAS – PROVINCIA DE MORROPON – DEPARTAMENTO DE PIURA.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: MZ. "A" LOTE A-4 ZONA INDUSTRIAL - DISTRITO - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases Integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por cuadruplicado en señal de conformidad en la ciudad de Chulucanas, a los Once días del mes de Noviembre del 2017.

Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

**DR. ALVARO R. LÓPEZ LANDI**  
 CIP. 94319  
 GERENTE SUBREGIONAL

"LA ENTIDAD"

**Ing. Rosa Pérez Gutiérrez**  
 TITULAR GERENTE

"EL CONTRATISTA"

**Rosa Pérez Gutiérrez**  
 TITULAR GERENTE

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

CONTRATO DE CONSORCIO TEMPORAL

Conste por el presente contrato, la formalización del contrato de consorcio temporal denominado CONSORCIO HUALAPAMPA, que celebran de una parte CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL, con Ruc: 20154727826, inscrita en la partida electrónica N°00109369, del Registro de personas Jurídicas de Piura, con domicilio legal en Mza. A Lote A-4 Club de Tiro – Zona Industrial Piura, Provincia y Departamento de Piura, debidamente representada por la Ing. Rosa Pérez Gutiérrez, identificada con DNI N°07729498, con poderes inscritos en la ficha N°4384, asientos N°C00002, A00002 y C00003 y de la otra parte MACROM CONSTRUCTORES S.R.L, con Ruc 20529854472, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11116790 del Registro de Personas Jurídicas de Piura, con domicilio en Av. Loreto N° 1069 centro Piura - Piura – Piura, debidamente representada por ELIAS VALDIVIEZO FERIA, identificado con DNI N° 02658021, a quienes en lo sucesivo se les denominara LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes:

**PRIMERO: OBJETO**

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL Y MACROM CONSTRUCTORES S.R.L, han convenido en asociarse en modalidad de consorcio Temporal, con la finalidad de ejecutar la obra: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA". CODIGO SNIP 101575 correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA, reconociendo que se encuentran limitadas únicamente a su objeto, y que no se origina por ello persona jurídica alguna, y que las partes no pierdan su libertad de realizar otra actividad. La obra a ejecutarse, se desarrollará dentro de los términos y condiciones precisados en el respectivo contrato y expediente de obra.

**SEGUNDO: DENOMINACIÓN Y DOMICILIO**

El consorcio tendrá la siguiente denominación: "CONSORCIO HUALAPAMPA", dicho consorcio establece su domicilio legal en Mza. A Lote A4 Club de Tiro – Zona Industrial Piura, pudiendo mantenerse oficinas de apoyo en el lugar de la obra.

**TERCERO: DURACIÓN DEL CONSORCIO**

El plazo de la duración del consorcio será el necesario para el cumplimiento y conclusión de la obra y su entrega a satisfacción de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, y hasta que quede consentida la liquidación de la obra y en general hasta que sean cumplidas todas las obligaciones que hubiera asumido el Consorcio para la ejecución de la obra, Cumpliéndose lo anterior la asociación quedara disuelta y el presente acuerdo resuelto sin ninguna responsabilidad de las partes. Vencido el plazo se procederá a distribuir la utilidad resultante entre las partes de acuerdo a sus respectivas proporciones, quedando la responsabilidad en

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

MACROM CONSTRUCTORES S.R.L.  
Elias Valdiviezo FERIA  
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTA NOTARIA.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO.  
ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 7040

forma conjunta de los asociados y de acuerdo a su participación conforme a ley de siete años de garantía de los trabajos ejecutados en las obras.

#### CUARTO: RESPONSABILIDADES

Los asociados asumen las siguientes responsabilidades colectivas y solidaria frente a terceros por todas y cada una de las obligaciones que contraiga la asociación y/o consorcio con motivo de la ejecución de la obra de acuerdo a su participación, los libros de planillas y los beneficios y leyes sociales que de ello se deriven y el plazo de las citadas obligaciones correrán por cuenta del consorcio, siendo de la parte del consorcio el proveer de fondos para el pago de las citadas obligaciones, en caso de emergencia corresponderá a cada asociado asumir en partes proporcionales.

#### QUINTO:

En armonía con lo establecido por el artículo 445 de la Ley General de Sociedades, LOS CONSORCIADOS dejan constancia de que el presente contrato no genera la creación de una persona jurídica y tampoco tiene razón social ni denominación alguna. En consecuencia, las partes mantendrán su propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por posterior acuerdo de los contratantes.

#### SEXTO: CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES

Cada CONSORCIADO, a efectos de ejecutar la obra se obliga a hacer uso de su infraestructura, su personal y demás elementos necesarios de ser el caso.

#### SÉPTIMO: DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y representación legal de LOS CONSORCIADOS, estará a cargo de la Ingeniero Rosa Pérez Gutiérrez, identificado con DNI N° 07729498, quien suscribirá el contrato: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA". CODIGO SNIP 101575 correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2017/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA, y tendrá a cargo las decisiones sobre los aspectos técnicos, económicos y administrativos, hasta la culminación de la ejecución de la obra. Todos los actos que se ejecuten deberán ser comunicados a LOS CONSORCIADOS dentro de las 48 horas de ejecutado.

El representante legal además, gozara de las siguientes facultades:



- a.- Cheques: cobrar cheques por adelanto directo o efectivo, por adelanto de materiales, por pago de valorizaciones del contrato principal y adicionales de obra si las hubiera, por liquidación de obra y otros que se generen como consecuencia de la ejecución de la obra,

SERVICIOS-RODEMA EIRL  
Rosa F. Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

SERVICIOS-RODEMA EIRL  
Rosa F. Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE





- b.- Facultades especiales: tiene poder para cualquier tipo de controversias; laboral, civil; penal; otorgar: sustituir; revocar y reasumir poderes; sustituir y delegar total o parcialmente las facultades que estime conveniente y las que se señalen en estos incisos.
- c.- Suscribir todo documento, público y/o privado que el interés social así lo requiera,
- d.- Nombrar, suspender, separar y aplicar medidas disciplinarias al personal de trabajadores de la sociedad,
- e.- Fijar remuneraciones y aumentos.
- f.- Representar a la sociedad ante autoridades políticas, policiales, judiciales, públicas, laborales, municipales, civiles, en general, ante toda persona natural o jurídica, que requiera del interés social.

#### OCTAVO: PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO.-

La participación de cada empresa en la ejecución física de la obra, los aportes de dinero, derechos y obligaciones, utilidades o pérdidas, se fijan de común acuerdo con  
Los siguientes porcentajes:

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL.	:	85.00 %
MACROM CONSTRUCTORES S.R.L.	:	15.00 %

#### NOVENO.- DE LA FACTURACIÓN E IMPUESTOS.

La facturación de los servicios que prestan LOS CONSORCIADOS por la ejecución de la obra, estará a cargo de CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL, con R.U.C. N° 20154727826, así como el pago de los impuestos respectivos.

#### DECIMO.-

Los miembros del Consorcio tienen la facultad de supervisar, vigilar, controlar, dirigir y exigir el cumplimiento de los requisitos necesarios para la culminación de la obra que ejecutara el consorcio; interviniendo directamente con el nombrado administrador y representante legal.

#### DÉCIMO PRIMERO.-

Todo financiamiento, toda obtención de garantías, lo asumirán mancomunadamente ambos miembros del consorcio, sin que esto limite que cualquiera de los contratantes pueda garantizar con las cartas fianzas parcial o totalmente al consorcio.

#### DÉCIMO SEGUNDO.- DE LOS GASTOS.-

Todos los gastos, serán respaldados con documentos fehacientes y previamente aprobados por

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA EIRL.  
Rosa J. Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

Rosa J. Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

DOCUMENTO NO REDACTADO  
EN ESTE NOTARIAL.

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR  
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO  
ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.

*Rosa Pérez Gutiérrez*  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

DÉCIMO TERCERO.- DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.-

La obra deberá ejecutarse de acuerdo a las especificaciones técnicas y requisitos convenidos en el contrato con la entidad licitante.

DÉCIMO CUARTO: DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.-

Las partes convienen en solucionar cualquier interpretación, diferencia de criterios o conflicto generado por el presente contrato, por la ejecución de la obra, por la administración o por cualquier otro acto vinculado al mismo, acudiendo al tribunal arbitral que acuerden las partes. De no convenirlo, podrán acudir a los jueces y tribunales de Piura.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Piura, a los 02 días del mes de Setiembre del 2017.

POR CONSTRUCTORA Y SERVICIOS  
RODEMA E.I.R.L.  
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.  
*Rosa Pérez Gutiérrez*  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

POR MACROM CONSTRUCTORES S.R.L.  
*Elías Valdiviezo Fera*  
Elías Valdiviezo Fera  
GERENTE GENERAL  
DNI N° 02658024  
LEGALIZACIÓN 2 VUELTA

POR CONSORCIO HUALAPAMPA.

*Ing. Rosa Pérez Gutiérrez*  
Ing. Rosa Pérez Gutiérrez  
DNI N° 07729498



LEGALIZACION DE FIRMA E IMPRESION DE HUELLA DACTILAR: DEJO CONSTANCIA DE LA LEGALIZACIÓN DE LA FIRMA DE: ROSA PEREZ GUTIERREZ, A QUIEN IDENTIFIQUE CON DNI N° 07729498; QUIEN PROCEDE COMO GERENTE GENERAL DE LA JURÍDICAS DE PIURA; INTERVENGO SOLO IDENTIFICÁNDOLO(A), LEGALIZANDO SU FIRMA Y DEJANDO CONSTANCIA DE SU IMPRESIÓN DACTILAR; EN CONSECUENCIA, SOLO (EL)ELLA ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, ASÍ COMO DE TODOS SUS EFECTOS JURÍDICOS; CONSECUENTEMENTE, DOY FE SOLO DE SU IDENTIDAD, DE SU FIRMA Y DE SU IMPRESION DACTILAR; MAS NO DEL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO; QUE EL(ELLA) MANIFIESTA ES DE SU ABSOLUTA, EXCLUSIVA Y TOTAL RESPONSABILIDAD; DE LO QUE DOY FE EN PIURA, 06 DE SETIEMBRE DEL 2017.





Notario Público  
ABOGADO



LEGALIZACIÓN DE FIRMAS E IMPRESIÓN DE HUELLAS DACTILARES: CERTIFICO QUE EL DÍA DE HOY; FUE PRESENTE EN MI DESPACHO NOTARIAL, EL SR. ELIAS VALDIVIEZO FERIA, A QUIEN IDENTIFIQUE CON DNI N° 02658021, QUIEN PROCEDE EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL, EN REPRESENTACIÓN DE: "MACROM CONSTRUCTORES" S.R.L., SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA N° 11116790, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE PIURA; QUIEN EN MI PRESENCIA FIRMA E IMPRIME LA HUELLA DACTILAR DE SU ÍNDICE DERECHO, EN ESTE DOCUMENTO QUE EL REDACTO Y ME PRESENTA, RESPONSABILIZÁNDOME SOLO POR SU IDENTIDAD, LA AUTENTICIDAD DE SU FIRMA Y LA IMPRESIÓN DE SU HUELLA, MÁS NO, DEL CONTENIDO Y SUS CONSECUENCIAS; QUE EXPRESAMENTE DECLARAN ES EXCLUSIVAMENTE DE SU RESPONSABILIDAD; DECLARACIÓN QUE EN ESTE MISMO ACTO, LA RATIFICA Y CONFIRMA: DOY FE. PIURA, 06 DE SETIEMBRE DEL 2017. -----



**Pedro Tercero Benites Sosol**  
**Notario Público**  
**ABOGADO**



**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ASOCIADOS S.R.L.**

**Rosa Pérez Gutiérrez**  
**TITULAR GERENTE**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año Del Diálogo y la Reconciliación Nacional"  
"Año De la Reconstrucción e Inversiones sin Corrupción en la Región Piura"

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA PRACTICADA POR EL COMITÉ DE  
RECEPCION DE OBRA DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL SUB  
REGIONAL N°177-2018/GRP-GSRMH-G DE FECHA 05/07/2018**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA  
LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA –  
HUANCABAMBA – PIURA".**

Pliego 457 : Gobierno Regional Piura  
Unidad Ejecutora 003 : Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba  
Correlativo : 0068  
Función 05 : Orden Público y Seguridad  
Programa funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias  
Sub Programa funcional 0035 : Prevención de Desastres  
Componente 4000122 : Control de inundaciones y Defensa Riverseñas  
Proyecto 2096868 : "Construcción de infraestructura de defensas ribereñas en la localidad  
de Nuevo Hualapampa, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura".  
Genérica de Gasto 6-26 : Adquisición de Activos no Financieros  
Fuente Financiamiento 1.00: Recursos Ordinarios  
Valor Referencial (MR): SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVELTA Y  
NUEVE CON 66/100 UEVOS SOLES S/. 7'386,099.66 (con precios de  
mayo 2017)  
Monto Contratado de Obra (MC): SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVELTA Y  
NUEVE CON 66/100 UEVOS SOLES S/. 7'386,099.66 (con precios de  
mayo 2017)  
Contratista : CONSORCIO HUALAPAMPA, integrado por la empresa CONSULTORIA  
Y SERVICIOS GENERALES RODEMA E.I.R.L. Y MACROM  
CONSTRUCTORES  
Periodo de Ejecución : 120 días calendarios  
Factor de Relación : 1.00000  
Modalidad de ejecución : Presupuestaria Indirecta  
Sistema de Contratación : A Precios Unitarios  
Ubicación :  
Región : Piura  
Departamento : Piura  
Provincia : Huancabamba  
Distrito : Huarmaca  
Localidad : Nuevo Hualapampa  
Ing. Residente : CONSORCIO HUALAPAMPA  
1º Residente Ing. Carlos Alberto Baquedano Bances  
2º Residente Ing. José Miguel Cornetero Siancas  
Ing. Supervisor : SUB REGION MORROPON HUANCABAMBA  
1º Supervisor Ing. Carlos Enrique León Tiquillahuanca  
2º Supervisor Consultor Ing. Pedro Marcelino Castillo Zavaleta  
Fecha de Entrega Terreno : 26/09/2017  
Fecha Inicio de Plazo contractual : 27/09/2017  
Ampliación de Plazo Parcial N° 01 : 30 d.c. RGSR N°030-2018/GOB.REG. PIURA, GSRMH-G 02/02/2018  
Ampliación de Plazo Parcial N° 02 : 30 d.c. RGSR N°056-2018/GOB.REG. PIURA, GSRMH-G 01/03/2018  
Ampliación de Plazo N° 03 : 09 d.c. RGSR N°078-2018/GOB.REG. PIURA, GSRMH-G 02/04/2018

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.

Rosa Perez Gutierrez  
TITULAR GERENTE

EDRO M. CASTILLO ZAVALETA  
SUPERVISOR DE OBRA  
CIP N° 41876

Av. Enrique C. Ugurén 186 - 188 - Chilucanas - Morropón, Piura  
Central Telefónica: 073-378839  
www.gsrnh.gob.pe  
Alex M. Castro Aldana  
INGENIERO CIVIL

Ing. Carlos E. León Tiquillahuanca  
Ingeniero Civil

1/3  
Juan Fortunato Lira Zavaleta  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 191833

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año Del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

"Año De la Reconstrucción e Inversiones sin Corrupción en la Región Piura"

**ACTA DE RECEPCION DE OBRA PRACTICADA POR EL COMITÉ DE  
RECEPCION DE OBRA DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL SUB  
REGIONAL N°177-2018/GRP-GSRMH-G DE FECHA 03/07/2018**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA  
LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA, DISTRITO DE HUARMACA –  
HUANCABAMBA – PIURA".**

Pliego 457 : Gobierno Regional Piura  
Unidad Ejecutora 003 : Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba  
Correlativo : 0068  
Función 05 : Orden Público y Seguridad  
Programa funcional 016: Gestión de Riesgos y Emergencias  
Sub Programa funcional 0035: Prevención de Desastres  
Componente 4000122: Control de inundaciones y Defensa Riverías  
Proyecto 2096868 : "Construcción de infraestructura de defensas ribereñas en la localidad de Nuevo Hualapampa, distrito de Huarmaca – Huancabamba – Piura".  
Genérica de Gasto 6-26 : Adquisición de Activos no Financieros  
Fuente Financiamiento 1.00: Recursos Ordinarios  
Valor Referencial (MR): SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVELTA Y NUEVE CON 66/100 UEVOS SOLES S/. 7'386,099.66 (con precios de mayo 2017)  
Monto Contratado de Obra (MC): SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVELTA Y NUEVE CON 66/100 UEVOS SOLES S/. 7'386,099.66 (con precios de mayo 2017)  
Contratista : CONSORCIO HUALAPAMPA, Integrado por la empresa CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES RODEMA E.I.R.L. Y MACROM CONSTRUCTORES  
Periodo de Ejecución : 120 días calendarios  
Factor de Relación : 1.00000  
Modalidad de ejecución : Presupuestaria Indirecta  
Sistema de Contratación : A Precios Unitarios  
Ubicación :  
Región : Piura  
Departamento : Piura  
Provincia : Huancabamba  
Distrito : Huarmaca  
Localidad : Nuevo Hualapampa  
Ing. Residente : CONSORCIO HUALAPAMPA  
1º Residente Ing. Carlos Alberto Baquedano Bances  
2º Residente Ing. José Miguel Cornetero Siancas  
Ing. Supervisor : SUB REGION MORROPON HUANCABAMBA  
1º Supervisor Ing. Carlos Enrique León Tiquillahuanca  
2º Supervisor Consultor Ing. Pedro Marcelino Castillo Zavaleta  
Fecha de Entrega Terreno : 26/09/2017  
Fecha Inicio de Plazo contractual : 27/09/2017  
Ampliación de Plazo Parcial N° 01 : 30 d.c. RGSR N°030-2018/GOB.REG. PIURA, GSRMH-G 02/02/2018  
Ampliación de Plazo Parcial N° 02 : 30 d.c. RGSR N°056-2018/GOB.REG. PIURA, GSRMH-G 01/03/2018  
Ampliación de Plazo N° 03 : 09 d.c. RGSR N°078-2018/GOB.REG. PIURA, GSRMH-G 02/04/2018

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.

**Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR GERENTE

**PEDRO M. CASTILLO ZAVALETA**  
SUPERVISOR DE OBRA

**Alex M. Castro Aldana**  
INGENIERO CIVIL

**Ing. Carlos E. León Tiquillahuanca**  
Ingeniero Civil

**Juan Fortunato Lira Zavaleta**  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 191833

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*Año Del Diálogo y la Reconciliación Nacional*  
*"Año De la Reconstrucción e Inversiones sin Corrupción en la Región Piura"*

Ampliación de Plazo Parcial N° 04 : 30 d.c. RGSR N°083-2018/GOB.REG. PIURA, GSRMH-G 09/04/2018  
Ampliación de Plazo Parcial N° 05 : 20 d.c. RGSR N°112-2018/GOB.REG. PIURA, GSRMH-G 04/05/2018  
Ampliación de Plazo Parcial N° 06 : 30 d.c. RGSR N°140-2018/GOB.REG. PIURA, GSRMH-G 30/05/2018  
Ampliación de Plazo Parcial N° 07 : 06 d.c. RGSR N°171-2018/GOB.REG. PIURA, GSRMH-G 28/06/2018  
(Ampl. N°07 Por emergencia)  
Fecha de Término Proyectado : 24/01/2018  
Fecha de Término Real : 28/06/2018

En la Localidad de Nuevo Hualapampa, Distrito de Huarmaca, siendo las 10 horas del día 13 de Agosto del 2018, se constituyeron los integrantes del Comité de Recepción designados mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N°177-2018/GRP-GSRMH-G DE FECHA 05/07/2018, conformada por los siguientes profesionales:

• Ing. Alex Martin Castro Aldana	- Presidente
• Ing. Carlos Enrique León Tiquillahuanca	- Miembro
• Ing. Pedro Marcelino Castillo Zavaleta	- Miembro

**Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR GERENTE

Con el propósito de llevar a cabo la verificación de la Subsanación de las Observaciones, planteadas mediante el Acta de Observaciones de fecha 20 Julio del 2018; contando con la presencia del Representante Legal del Contratista CONSORCIO HUALAPAMPA, Ing. Juan Fortunato Lira Zavaleta designado mediante Carta Poder (Notarial) ingresada a la Entidad Con Carta N° 057-2018-C.HUALAPAMPA.

Con Carta N° 045-2018/SO-PMCZ, de fecha 06 de agosto 2018, el Supervisor de la Obra informa a la Entidad sobre el levantamiento de observaciones de obra y solicita su verificación por el comité de recepción.

El supervisor de la Obra Ing. Pedro Marcelino Castillo Zavaleta, procedió por su parte, a la verificación de la subsanación de las Observaciones tal como consta en el asiento N° 350 del cuaderno de obra de fecha 04/08/2018, realizadas parte del Contratista Consorcio Hualapampa.

Los integrantes del Comité de Recepción de Obra, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y visto el informe del levantamiento de observaciones, efectuaron juntamente con el representante Legal del Contratista, la verificación de las subsanación realizada por el Contratista a las Observaciones planteadas por el Comité de Recepción de Obra, según Acta de Observaciones de fecha 20 de Julio del 2018.

Culminado el recorrido y verificación del levantamiento de las observaciones, el comité de Recepción de Obra, estima que es procedente la Recepción de la Obra: Construcción de infraestructura de defensas ribereñas en la localidad de Nuevo Hualapampa, distrito de Huarmaca - Huancabamba - Piura".

Se deja constancia que los documentos vistos por el Comité de Recepción, tales como Manual de Operación y Mantenimiento, planos de replanteo, metrados post construcción, certificados de calidad de materiales y del concreto, Actas suscritas durante la ejecución, etc, quedan a cargo del contratista, los cuales serán adjuntados en el expediente de liquidación.

Estando, tanto el Comité de Recepción de Obra, como el contratista Consorcio Hualapampa, conformes con el contenido de la presente Acta para dejar constancia de la verificación de Subsanación de Observaciones Recepción de Obra, en todos sus extremos, siendo las 2:00 p.m. del día 13 de Agosto del 2018, se procedió a la suscripción de la presente Acta, en (06) Ejemplares Originales, dando así por terminado el Acto de Recepción de Obra: Construcción de infraestructura de defensas ribereñas en la localidad de Nuevo Hualapampa, distrito de Huarmaca - Huancabamba - Piura".

**PEDRO M. CASTILLO ZAVALETA**  
SUPERVISOR DE OBRA  
CIP N° 41876

Av. Enrique Chacsa Eguiguren 188 - 188 - Chulucanas - Morropón - Piura  
Central Telefónica: 073-378538  
www.gsrmh.gob.pe

**Alex M. Castro Aldana**  
INGENIERO CIVIL


**Ing. Carlos Enrique León Tiquillahuanca**  
Ingeniero Civil


**Juan Fortunato Lira Zavaleta**  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 191833


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres "  
"Año Del Dialogo y la Reconciliación Nacional"  
"Año De la Reconstrucción e Inversiones sin Corrupción en la Región Piura"

El comité de recepción no se responsabiliza por los vicios ocultos que se presenten posteriormente al acto de recepción.


**POR LA GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA:**


  
-----  
Alex M. Castro Aldana  
INGENIERO CIVIL  
CIP. 50497  
-----  
ING. ALEX MARTIN CASTRO ALDANA  
Presidente

  
-----  
Ing. Carlos E. Leon Tiquillahuanca  
Ingeniero Civil  
Reg. CIP. N° 90908  
-----  
ING. CARLOS ENRIQUE LEON TIQUILLAHUANCA  
Miembro

  
-----  
PEDRO M. CASTILLO ZAVALETA  
SUPERVISOR DE OBRA  
CIP N° 41876  
-----  
ING. PEDRO MARCELINO CASTILLO ZAVALETA  
Miembro

**POR LA CONTRATISTA:**

  
-----  
Juan Fortunato Lira Zavala  
ING. CIVIL  
R. CIP. N° 191633  
-----  
ING. JUAN FORTUNATO LIRA ZAVALA  
Representate Legal- Carta Poder

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODRIGUEZ E.I.R.L.  
  
-----  
Rosa Perez Gutierrez  
TITULAR GERENTE

Nuevo Hualapampa, 13 de agosto 2018

REPÚBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

## RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

312

Chulucanas, 16 NOV 2018

VISTO, la Carta N° 071-2018/C.HUALAPAMPA y HRC N° 02477 de fecha 06 de noviembre del 2018; la Carta N° 058-2018/SO-PMCZ y HRC N° 02437 de fecha 29 de octubre del 2018; la Carta N° 067-2018/C.Hualapampa y HRC N° 02011 de fecha 11 de septiembre del 2018; el Informe N° 105 - 2018/GRP - 402400-402420-ELO-ING-JCV, de fecha 12 de noviembre del 2018, del responsable del Equipo de Liquidación y Transferencia de la División de Obras; alcanza la documentación relacionada con la Liquidación Final de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura"; con Código SNIP N° 101575 y;

## CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N° 126-2017/GRP-GSRMH-G, de fecha 13 de junio del 2017, se resuelve Aprobar al Expediente Técnico Reformulado y Actualizado del PIP "Construcción de Infraestructura de Defensa Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa, Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba-Piura"; por la Suma de S/. 7'956,451.73 (Siete Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno con 73/100 Soles), con Código SNIP N° 101575; con precios vigentes al mes de mayo del 2017, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, Sistema de Contratación a Precios Unitarios y con un plazo de ejecución de 120 días calendarios, presentando el siguiente desagregado:

ITEM	SUB - META	TOTAL DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO S/.	TOTAL S/.
01	SUB META 1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	140,664.80
02	SUB META 2	REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	32,500.00
03	SUB META 3	ACTUALIZACION DE PRESUPUESTO	12,000.00
04	SUB META 4	REFORMULACION DEL EXP. TECNICO	30,585.60
05	SUB META 5	REVISION DEL EXP. TECNICO REFORMULADO	00.00
06	SUB META 6	EJECUCION DE OBRA	7'386,099.66
07	SUB META 7	SUPERVISION DE OBRA	354,601.67
		TOTAL: S/.	7'956,451.73

Que, en fecha 11 de septiembre del 2017 se suscribe el CONTRATO N° 013-2017/GRP-GSRMH-G-EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA-DISTRITO DE HUARMACA-PROVINCIA DE HUANCABAMBA", el presente Contrato tiene por objeto la Contratación de la ejecución de la Obra por el monto ascendente a S/. 7'386,099.66 (Siete Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Noventa y Nueve con 66/100 Soles); que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 231-2017/GRP-GSRMH-G, de fecha 22 de septiembre del 2017, se resuelve designar al Ing. Carlos León Tiquillahuanca, con CIP N° 90908 como Ingeniero Supervisor de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura"; quien deberá cumplir con desarrollar sus funciones de conformidad con lo establecido en la ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y demás normas concordantes;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 248-2017/GRP-GSRMH-G de fecha 02 de octubre del 2017, se resuelve aprobar la solicitud del cambio de Residente de Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

## RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas,

16 NOV 2018

Huancabamba-Piura"; designándose al Ing. Carlos Alberto Baquedano Bances; con CIP N° 90918 como Ingeniero Residente de la obra en cuestión en sustitución del Ingeniero Manuel Humberto Salazar Barreno;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 253-2017/GRP-GSRMH-G de fecha 05 de octubre del 2017 se resuelve aprobar el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM de la Obra : " Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", presentado por el Consorcio Hualapampa ", teniendo como fecha de termino de ejecución contractual el 24 de enero del 2018;

Qué, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 324 - 2017/GRP-GSRMH-G, de fecha 22 de septiembre del 2017; se resuelve designar al Comité de Entrega de Terreno para la ejecución de la Obra: " Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura"; la misma que está conformada por los siguientes Profesionales: Ing. Juan Córdova Velásquez como Presidente del Comité; Ing. Carlos Enrique León Tiquilla huanca como Miembro y el Ing. Rommel Jiménez Córdova como Miembro y por el Contratista el representante Legal del Consorcio Hualapampa; y en la fecha 26 de septiembre del 2017, el Comité de entrega de Terreno se constituyeron al lugar donde se ejecutara el Proyecto y después de realizar un recorrido dentro del área de trabajo y habiéndose ubicado los puntos topográficos por todos los componentes de la Obra, en conformidad al Expediente Técnico juntamente con el representante legal del Contratista Consorcio Hualapampa, quien recibe el terreno definido y con la correspondiente libre disponibilidad para la ejecución de la Obra;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 030-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 02 de febrero del 2018 se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo N° 01 por 30 días calendarios solicitada por el Consorcio Hualapampa, encargado de ejecutar la Obra: " Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", la cual será contabilizada a partir del 25 de enero del 2018 al 23 de febrero del 2018;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 047-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 23 de febrero del 2018 se resuelve aprobar el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM de la Obra : " Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", presentado por el Consorcio Hualapampa";

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 051-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 27 de febrero del 2018; se resuelve aprobar el DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 de la Obra: " Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", ascendente a la suma de S/. 424,187.04 (Cuatrocientos Veinticuatro Mil Ciento Ochenta y Siete con 04/100 Soles); incluido IGV el mismo que representa el 5.74 % del monto del Contrato Original;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 056-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 01 de marzo del 2018 se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo N° 02 por 30 días calendarios solicitada por el Consorcio Hualapampa, encargado de ejecutar la Obra: " Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", la cual será contabilizada a partir del 24 de febrero del 2018 al 25 de marzo del 2018;

CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE TERRENO

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



## RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 17 6 NOV 2018.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional 144-2018/GRP-GR de fecha 02 de marzo del 2018 se resuelve aprobar la PRESTACION ADICIONAL de Obra N° 01 vinculante al Deductivo de Obra N° 01, en el marco de la ejecución de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", por modificación del Expediente Técnico, relacionado con el mayor volumen de material a des colmar y eliminar de la quebrada Hualapampa y de las quebradas afluentes a la misma, por un monto ascendente a S/. 1'429,454.27 (Un Millón Cuatrocientos Veintinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 27/100 Soles); con una incidencia de 19.35 % respecto del monto del contrato original; el cual es vinculante al Presupuesto Deductivo N° 01 por un monto ascendente a S/. 424,187.04 (Cuatrocientos Veinticuatro Mil Ciento Ochenta y Siete con 04/100 Soles); cuyo monto diferencial es de S/. 1'005,267.23 (Un Millón Cinco Mil Doscientos Sesenta y Siete con 23/100 Soles); precisando que la incidencia acumulada es de 13.61% y con un nuevo monto contractual ascendente a S/. 8'391,366.89 (Ocho Millones Trescientos Noventa y Un Mil Trescientos Sesenta y Seis con 89/100 Soles);

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 073-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 22 de marzo del 2018 se resuelve aprobar el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM de la Obra : " Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa, Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", presentado por el Consorcio Hualapampa;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 078-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 02 de abril del 2018 se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo N° 03 por 09 días calendarios solicitada por el Consorcio Hualapampa, encargado de ejecutar la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa, Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", la cual será contabilizada a partir del 26 de marzo del 2018 al 03 de abril del 2018;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 079-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 06 de abril del 2018 se resuelve aprobar el DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa, Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", ascendente a la suma de S/. 470,927.84 (Cuatrocientos Setenta Mil Novecientos Veintisiete con 84/100 Soles); con un índice de incidencia del -6.83 % respecto del Contrato original;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 083-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 09 de abril del 2018 se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo N° 04 por 30 días calendarios solicitada por el Consorcio Hualapampa, encargado de ejecutar la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa, Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", la cual será contabilizada a partir del 04 de abril 2018 al 03 de mayo del 2018;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 085-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 12 de abril del 2018 se resuelve aprobar el DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 de la Obra: " Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", ascendente a la suma de S/. 1'298,043.48 (Un Millón Doscientos Noventa y Ocho Mil Cuarenta y Tres con 48/100 Soles); con un índice de incidencia del -17.57% respecto del Contrato original;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 092-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 16 de abril del 2018 se resuelve aprobar el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM de la

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

## RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 16 NOV 2018

Obra : "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", presentado por el Consorcio Hualapampa;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional 250-2018/GRP-GR de fecha 27 de abril del 2018 se resuelve aprobar la PRESTACION ADICIONAL de Obra N° 01 en el marco de la ejecución de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa, Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", relacionado a la Construcción de un muro de concreto ciclópeo con las mismas características que el ejecutado en la margen derecha de la Quebrada Hualapampa en lugar de los 14 gaviones programados originalmente, adicionalmente se ejecutaran los empalmes del drenaje pluvial existente a los muros construidos mediante ventanas de captación y losas con mampostería de piedra con la finalidad de evitar que las aguas de lluvia que discurren superficialmente se estanque en la parte posterior de los muros de concreto construidos generando saturación del relleno en épocas de lluvia y finalmente el cambio de cantera por problemas sociales configura una causal mas del presente adicional en virtud que se incremento la distancia para la extracción de piedras que serán utilizadas como relleno en los gaviones; por un monto ascendente a S/. 1'747,980.21 ( Un Millón Setecientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Ochenta con 21/100 Soles ); con una incidencia del 23.67 % respecto del monto del contrato original; el cual es vinculante al Presupuesto Deductivo N° 02 y 03 cuya sumatoria hace un monto ascendente a S/. 1'768,971.32 ( Un Millón Setecientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Uno con 32/100 Soles ); que juntos representan una incidencia de - 23.95% precisando que la Incidencia acumulada es de -0.28% y con un nuevo monto contractual ascendente a S/. 8'370,375.78 ( Ocho Millones Trescientos Setenta Mil Trescientos Setenta y Cinco con 78/100 Soles ); conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 104-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 30 de abril del 2018 se resuelve aprobar el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM de la Obra : "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", presentado por el Consorcio Hualapampa;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 108 - 2018/GRP-GSRMH-G de fecha 03 de mayo del 2018, se resuelve aprobar la solicitud del cambio de Ingeniero Asistente de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura"; designándose al Ing. José Guillermo Baquedano Callao con CIP N° 26461 como Ingeniero Asistente de la Obra en cuestión, en sustitución de la Ing. Rosa Pérez Gutiérrez;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 112-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 04 de mayo del 2018 se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo N° 05 por 20 días calendarios solicitada por el Consorcio Hualapampa, encargado de ejecutar la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", la cual será contabilizada a partir del 04 de mayo del 2018 al 23 de mayo del 2018; conforme a los considerandos de la presente Resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 127-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 16 de mayo del 2018 se resuelve aprobar el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM de la Obra : "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", presentado por el Consorcio Hualapampa;

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas,

11 6 NOV 2018

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 140-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 30 de mayo del 2018 se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo N° 06 por 30 días calendarios solicitada por el Consorcio Hualapampa, encargado de ejecutar la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", la cual será contabilizada a partir del 24 de mayo del 2018 al 22 de junio del 2018;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 146-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 04 de junio del 2018 se resuelve aprobar el DEDUCTIVO VINCULANTE N° 04 de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", ascendente a la suma de S/. 99,733.08 (Noventa y Nueve Mil Setecientos Treinta y Tres con 08/100 Soles); incluido IGV, con un índice de incidencia del 1.35 % respecto del Contrato Original;


Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 153-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 12 de junio del 2018 se resuelve aprobar el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", presentado por el Consorcio Hualapampa;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 175-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 04 de julio del 2018 se resuelve aprobar el Calendario de Avance de Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa, Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", presentado por el Consorcio Hualapampa;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 171-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 28 de junio del 2018 se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo N° 07 por 06 días calendarios solicitada por el Consorcio Hualapampa, encargado de ejecutar la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", la cual será contabilizada a partir del 23 de junio del 2018 al 28 de junio del 2018;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 177 - 2018/GRP-GSRMH-G, de fecha 05 de julio del 2018; se resuelve designar al Comité de Recepción de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura"; con Código SNIP N° 101575; la misma que está conformada por los siguientes Profesionales: Ing. Alex Martin Castro Aldana como Presidente; Ing. Carlos Enrique León Tiquilla huanca como Miembro y el Ing. Pedro Marcelino Castillo Zavaleta como Miembro y por el Contratista el representante Legal con Carta Poder Ing. Juan Fortunato Lira Zavala; y en la fecha 13 de agosto del 2018, el Comité de Recepción en pleno se constituyeron al lugar donde se ha ejecutado el Proyecto y después de haber realizado el recorrido por todos los componentes de la Obra, y de verificar los Planos de replanteo y de Verificar el Levantamiento de Observaciones de fecha 20 de julio del 2018, se suscribe el Acta de Recepción sin Observación alguna, suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 439-2018/GRP-GSRMH-G de fecha 16 de julio del 2018 se resuelve aprobar la PRESTACION ADICIONAL de Obra N° 03 respecto a la Obra denominada: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", por un monto ascendente a S/. 221,940.63 (Doscientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta con 63/100 Soles), con una incidencia de 3% respecto del Contrato Original; el cual es



CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

## RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 16 NOV 2018

vinculante al Presupuesto Deductivo N° 04 por un monto ascendente a S/. 99,733.08 (Noventa y Nueve Mil Setecientos Treinta y Tres con 08/100 Soles); precisando que la incidencia acumulada es de 14.98 % y con un nuevo monto contractual ascendente a S/. 8'492,583.31 (Ocho Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Quinientos Ochenta y Tres con 31/100 Soles);

Que, mediante Carta N° 067-2018/C.Hualapampa y HRC N° 02011 de fecha 11 de septiembre del 2018; la representante legal del Consorcio Hualapampa alcanza la Liquidación de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura"; a la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba;

Que, mediante Carta N° 058-2018/SO-PMCZ y HRC N° 02437 de fecha 29 de octubre del 2018; el Ingeniero Supervisor de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura"; con Código SNIP N° 101575 alcanza su Pronunciamiento y devolución de la Liquidación de la Obra, a la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba;

Que, mediante Carta N° 071-2018/C.HUALAPAMPA y HRC N° 02477 de fecha 06 de noviembre del 2018; la representante legal del Consorcio Hualapampa alcanza la Conformidad de la Liquidación de Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura"; con Código SNIP N° 101575 a la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba;

Que, mediante Informe N° 105-2018/GRP - 402400-402420-ELO-ING-JCV, de fecha 12 de noviembre del 2018, el responsable del Equipo de Liquidación y Transferencia de la División de Obras; alcanza la documentación relacionada con la Liquidación Final del Contrato de Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura"; con Código SNIP N° 101575 y;

Que, mediante Resolución Gerencial Subregional N° 316-2017/GRP-GSRMH-G de fecha 22 de diciembre del 2018 se resuelve aprobar el Calendario de Avance de Obra Valorizado y la Programación PERT-CPM de la Obra: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", presentado por el Consorcio Hualapampa;

Que, el Equipo de Liquidación de la División de Obras de la Dirección Sub Regional de Infraestructura ha revisado la Liquidación Final del Contrato de Ejecución de Obra, siendo necesario regularizar el procedimiento con la aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la Resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba,

Que, la Oficina de Contabilidad, ha conciliado con el Equipo de Liquidación de la División de Obras; el reporte económico y la Conciliación del monto pagado al Contratista y después de haber revisado la información Financiera y Contable de los documentos fuentes, los mismos que constan en Anexo 01 y 02, que forman parte de la presente Resolución.

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO OBRA

Unidad Ejecutora : Gerencia Sub Región Morropón Huancabamba

1. Obra : "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la



CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS RIBEREÑOS S.A.S.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



REPUBLICA DEL PERÚ




GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas,

6 NOV 2018

	VAL 10	77,376.93		
		4,372,414.79		
	ADICIONALES		2,710,208.16	
	VI ADICIONAL	728,063.66		
	V2 ADICIONAL	311,490.12		
	V3 ADICIONAL	109,649.70		
	V1 ADICIONAL	568,506.38		
	V2 ADICIONAL	693,845.71		
	V3 ADICIONAL	110,567.31		
	V 1 ADICIONAL	188,085.28		
		2,710,208.16		
1.1.2.	REAJUSTES NETOS		104,777.26	104,777.26
	REAJ.CONTRATO PRINCIPAL VI-V10		49,091.52	
	REAJ. ADICIONAL DE OBRA		55,685.74	
	REAJ. ADICIONAL DE OBRA N° 01	23,510.29		
	REAJ. ADICIONAL DE OBRA N° 02	27,097.14		
	REAJ. ADICIONAL DE OBRA N° 03	5,078.30		
	DEDUCCION ADELANTO DIRECTO		0.00	
1.2	PAGADO			7,083,307.83
1.2.1	PRESUPUESTO CONTRATADO			
	VALORIZACIONES		4,372,429.25	
	VAL 01	12,870.04		
	VAL 02	307,117.46		
	VAL 03	1,106,406.91		
	VAL 04	797,202.28		
	VAL 05	1,303,302.98		



ROSA PÉREZ GUTIÉRREZ

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

REPUBLICA DEL PERÚ




GOBIERNO REGIONAL PIURA

## RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 16 NOV 2018

	VAL 06	726,292.57		
	VAL 07	5,855.28		
	VAL 08	-		
	VAL 09	36,004.78		
	VAL 10	77,376.95		
		4,372,429.25		
	ADICIONALES		2,710,878.58	
	V1 ADICIONAL	728,063.66		
	V2 ADICIONAL	311,490.12		
	V3 ADICIONAL	109,649.71		
	V1 ADICIONAL	568,506.38		
	V2 ADICIONAL	694,515.93		
	V3 ADICIONAL	110,567.50		
	V1 ADICIONAL	188,085.28		
		2,710,878.58		
	MAYORES GASTOS GENERALES		0.00	
1.2.2	REAJUSTES		0.00	
	REAJ. DEL PPTO PRINCIPAL		0.00	
	REAJ. DE ADICIONALES		0.00	
	DEDUCCION ADEL. DIRECTO		0.00	
	DEDUCCION ADEL. MATERIALES		0.00	
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (AU-PA)			104,092.38
II	AMORTIZACIONES			
2.1	AUTORIZADO		0.00	



CONSTRUCTORA Y CONTRATADORA S.A.S.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE



REPUBLICA DEL PERÚ




GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 16 NOV 2018

	ADELANTO DIRECTO	0.00		
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00		
22.	AMORTIZADO		0.00	
	ADELANTO DIRECTO	0.00		
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00		
	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA			
III.	IGV			
3.1	AUTORIZADO AUT= (PCA+RN)*0.18			1,293,732.04
	CONTRACTUAL		787,034.66	
	VALORIZACION VI-V10	787,034.66		
	ADICIONALES		487,837.47	
	ADICIONALES 1-3	487,837.47		
	IGV. GGGG	0.00	0.00	
	REAJ. VI - V10	8,836.47	18,859.91	
	REAJ. ADIC 1 -3	10,023.43		
	IGV DEDUCCION ADEL. DIR.	0.00	0.00	
	IGV DEDUCCION ADEL. MAT.	0.00		
3.2	PAGADO			1'274,995.41
	ADELANTOS		0.00	
	ADELANTO DIRECTO	0.00		
	ADELANTO DE MATERIALES	0.00		
	VALORIZACIONES		787,037.26	
	VALORIZACION V1	2,316.61		
	VALORIZACION V2	55,281.14		
	VALORIZACION V3	199,153.24		



CONSTRUCTORA PERUANA DE OBRAS S.A.S.  
  
**Rosa Pérez Gutiérrez**  
 TITULAR GERENTE

REPUBLICA DEL PERÚ




GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 11 6 NOV 2018

	VALORIZACION V4	143,496.41		
	VALORIZACION V5	234,594.54		
	VALORIZACION V6	130,732.66		
	VALORIZACION V7	1,053.95		
	VALORIZACION V8	0.00		
	VALORIZACION V9	6,480.86		
	VALORIZACION 10	13,927.85		
			487,958.15	
	VAL N° 01ADICIONAL N° 01	131,051.46		
	VAL N° 02ADICIONAL N° 01	56,068.22		
	VAL N° 03 ADICIONAL N° 01	19,736.95		
	VAL N° 01 ADICIONAL N° 02	102,331.15		
	VAL N° 02 ADICIONAL N° 02	125,012.87		
	VAL N° 03 ADICIONAL N° 02	19,902.15		
	VAL N° 01ADICIONAL N° 03	33,855.35		
			0.00	
	IGV MMGGGG	0.00		
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			18,736.63
IV	RETENCIONES			
4.1	EJECUTADAS	0.00		
4.2	SUNAT	0.00		
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			0.00
	<b>RESUMEN FINAL</b>			
	RUBROS	SALDO A FAVOR CONTRATISTA	INTERES A FAVOR DEL CONTRATISTA	



EXISTING FOR TRAINING RECORD FILE

**Rosa Pérez Gutiérrez**  
TITULAR CESANTE



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312-2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 16 NOV 2018

AUTORIZADO Y PAGADO	104,092.38	-
AMORTIZACIONES	-	-
IGV 18%	18,736.63	-
TOTAL S/.	122,829.01	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	122,829.01
EFFECTIVO	S/.	104,092.38
I.G.V	S/.	18,736.63

COSTO FINAL DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA -DISTRITO DE HUARMACA-HUANCABAMBA

CONTRATISTA	:	CONSORCIO HUALAPAMPA
MONTO CONTRATADO	:	S/ 7'386,099.66
FACTOR DE RELACION	:	1.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL	:	S/ 7386,099.66
COSTO DIRECTO	:	S/ 7082,622.94
REAJUSTES	:	S/ 104,777.26
MAYORES GASTOS GENERALES	:	S/ -
COSTO DIRECTO	:	S/ 7'082,622.95
REAJUSTES	:	S/ 104,777.26
MAYORES GASTOS GENERALES	:	S/ -
INTERESES	:	S/ -
I.G.V 18 %	:	S/ 1'293,732.03

COSTO TOTAL DE OBRA S/ : S/ 8'481,132.24

Que, con la visación de la División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

Que, de conformidad con la Primera Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales de fecha 16 de noviembre del 2002, modificada por Ley N° 27902 de fecha 30 de diciembre del 2002.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regionales del 16 de noviembre

CONSTRUCCION Y SERVICIOS SOCIALES  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

# RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 16 NOV 2018

2002, modificada por Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 018-2015/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 01 de enero del 2015.

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación Final del Contrato N° 013-2017/GRP-GSRMH-G, correspondiente a la ejecución de la Obra: " Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", con Código SNIP N° 101575, ejecutada bajo la modalidad de Contrata, sistema a Precios Unitarios, Licitación Pública N° 002-2017/GRP-GSRMH-G, por la Empresa Contratista Consorcio Hualapampa, el monto ejecutado asciende a S/.8'481,132.24 (Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ciento Treinta y Dos con 24/100 Soles ); que para efectos contables es necesario realizar el ajuste al transferirse la respectiva cuenta del Proyecto junto con el saldo a favor del Contratista por Constituir Formación Bruta de Capital; se ha determinado que el mayor Costo de Inversión de la Obra, se debe a los reajustes al Contrato principal, a los Deductivos y adicionales de Obra.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La Gerencia Subregional Morropón Huancabamba, cancelará el Sado a Favor del Contratista Consorcio Hualapampa el monto ascendente a S/. 122,829.01 (Ciento Veintidós Mil Ochocientos Veintinueve con 01/100 Soles); y corresponde a la Oficina de Administración realizar el trámite correspondiente para efectos de su cancelación de acuerdo a la normatividad vigente.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Transferir a la Junta de Usuarios del Alto Piura – Huancabamba; la Obra : " Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", con Código SNIP N° 101575, la misma que contabilizará en sus activos contables el Proyecto de la presente, por el valor de S/.8'481,132.24 (Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ciento Treinta y Dos con 24/100 Soles ); y que el monto ejecutado constituye Formación Bruta de Capital; en aplicación de la Resolución N° 02-90 del 14 de noviembre de 1990, emitida por la Contaduría Pública de la Nación.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La Gerencia Sub Regional Morropón-Huancabamba, rebajará de sus activos el importe de S/.8'481,132.24 (Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ciento Treinta y Dos con 24/100 Soles ); y que el monto ejecutado constituye Formación Bruta de Capital; en aplicación de la Resolución N° 02-90 del 14 de Noviembre de 1990, emitida por la Contaduría Pública de la Nación.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y al Contratista Consorcio Hualapampa con domicilio legal en la Mz A Lote A-4 Club de Tiro –Zona Industrial – Piura.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Subregional Morropón Huancabamba

Ing. ALVARO R. LÓPEZ LANDI  
CIP-94319  
GERENTE SUBREGIONAL

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 312 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas, 16 NOV 2018

DATOS TÉCNICOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

OBRA: "Construcción de Infraestructura de Defensas Ribereñas en la Localidad de Nuevo Hualapampa; Distrito de Huarmaca-Provincia de Huancabamba-Piura", con Código SNIP N° 101575

PROCESO DE SELECCIÓN	:	Licitación Pública N° 002-2017/GRP-GSRMH-G
MODALIDAD DE CONTRATO	:	A PRECIOS UNITARIOS
PLIEGO	:	457 Gobierno Regional de Piura
UNIDAD EJECUTORA	:	003 Gerencia Subregional Morropón HBBA.
FTE: FTO	:	1 Recursos Ordinarios
RUBRO	:	00 Recursos Ordinarios
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	:	N° 013-2017/GRP-GSRMH-G
ENTIDAD CONTRATANTE	:	GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
EMPRESA EJECUTORA	:	CONSORCIO HUALAPAMPA
RESIDENTE DE OBRA	:	ING. CARLOS ALBERTO BAQUEDANO BANCES
SUPERVISOR DE OBRA	:	ING. PEDRO MARCELINO CASTILLO ZAVALETA
MONITOR DE OBRA	:	ING. ALEX MARTIN ALDANA CASTRO
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 7'386,099.66
MONTO DEL CONTRATO	:	S/. 7'386,099.66
PLAZO DE EJECUCION	:	120 DIAS CALENDARIOS
ENTREGA DE TERRENO	:	26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
INICIO DE OBRA	:	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
TERMINO PLAZO CONTRACTUAL	:	24 DE ENERO DEL 2018
FECHA ACTA RECEPCION DE OBRA	:	12 DE OCTUBRE DEL 2018
MONTO EJECUTADO	:	S/. 8'481,132.24 (Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ciento Treinta y Dos con 24/100 Soles).



CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A.

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

OBRA: SISTEMA DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS  
CONTRATISTA: CONSORCIO HUACABAMBA - PIURA  
CONTRATO N° 013-2017-MOP-GER-PUR  
MONTO CONTRATADO: S/ 7'356,098.66  
PLAZO DE EJECUCION: 120 DIAS CALENDARIOS  
MONTO EJECUTADO: S/ 8'461,122.24

ANEXO N° 01


CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE HUACABAMBA - DISTRITO DE HUARIACA

VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL					DESCUENTOS ADMINISTRATIVOS			
LES-ATO	C.P.	DESCRIPCION	MONTO BRUTO VALORIZADO CONTRACTUAL	MONTO DE VALORIZ.	REAJUSTE NETO DEL CONTRACTUAL	MONTO BRUTO VALORIZADO DE ADICIONAL	REAJUSTE NETO DEL ADICIONAL	
17/02/2017	524.10	V.01	12,870.31	14,556.17	0.00			
18/03/2017	527.11	V.02	255,112.45	306,653.03	0.00			
12/12/2017	1035.12	V.03	1,153,425.91	370,033.03	0.00			
05/01/2018	16.01	V.04	797,202.08	310,033.03	0.00			
14/02/2018	111.02	V.05	1,535,592.98	310,033.03	0.00			
15/03/2018	159.03	V.06	728,222.87	310,033.03	0.00			
24/04/2018	314.04	V.07	5,855.20	4,572.95	0.00			
02/07/2018	37.07	V.08	25,041.78		0.00			
15/08/2018	352.09	V.10	953,151.05		0.00			
01/09/2018	354.05	ADC-01-M1						
02/09/2018	31.05	ADC-01-M2						
27/09/2018	535.08	ADC-01-M3						
18/10/2018	26.05	ADC-02-M1						
30/10/2018	40.01	ADC-02-M2						
14/08/2018	513.06	ADC-02-M3						
15/09/2018	503.08	ADC-03-M1						
CONTRATO PRINCIPAL			4,453,208.35	1,589,552.03				
REALISTE NETO ADICIONAL						2,625,101.46		
IMPUESTO GENERAL ISV							9.00	
MONTO PARCIAL							2,634,101.46	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CIVIL							3,358,303.23	
COSTO TOTAL DE LA OBRA							222,803.01	
							8,461,122.24	

REALISTE NETO	4,453,208.35
ADICIONAL	9.00
IMPUESTO GENERAL ISV	2,634,101.46
MONTO PARCIAL	1,274,966.41
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CIVIL	3,358,303.23
COSTO TOTAL DE LA OBRA	222,803.01
	8,461,122.24

CONTRATO PRINCIPAL  
REALISTE NETO  
ADICIONAL  
IMPUESTO GENERAL ISV  
MONTO PARCIAL  
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CIVIL  
COSTO TOTAL DE LA OBRA

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/



Roca Verez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

QJ5127A

AREXO N°2  
: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBERENAS EN LA LOCALIDAD DE HUALAPAMPA  
: DISTRITO DE HUARMACA-PROVINCIA DE HUANCABAMBA-PIURA

SISTEMA DE CONTRATACION  
CONTRATISTA

- A PREÇOS UNITARIOS
- CONSORCIO HUAI APAMPA
- CONTRATO Nº 013-2017/GRP CSRM/IG

## CONTRATO DE OBRA

CONTRATO Nº 013-2017/GRP CSRMIL-G

**MONTO CONTRATADO**

: \$7,7386,099.66


**PLAZO DE EJECUCION**

: 120 DIAS CALENDARIOS

**MONTO EJECUTADO :**

: S/. 8'481,132,24

FECHA	C/P	EMPRESA CONTRATISTA	SIAF	VALOR DE COMPRA	I.G.V.	MONTO CANCELADO
2017	875.10	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	12,355.23	2,223.94	14,579.17
2017	826.10	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	514.01	92.66	607.41
2017	937.11	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2017	938.11	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	32,120.90	5,761.76	37,902.66
2017	939.11	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	12,289.89	2,211.75	14,499.97
2017	1065.12	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	76,595.26	13,865.13	90,460.39
2017	1067.12	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	25,761.53	4,633.47	30,395.00
2017	1068.12	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2017	1069.12	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2017	1070.12	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2017	1071.12	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	216,213.31	49,569.23	265,782.54
2017	100.01	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2017	1101	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2017	1201	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	186,025.96	33,664.58	219,690.54
2017	1301	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	31,888.09	5,739.86	37,627.95
2017	1401	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	1465	53,889.00	9,695.70	63,584.70
2016	131.02	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	132.02	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	133.02	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	134.02	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	135.02	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	200,323.71	36,056.21	236,380.62
2016	136.02	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	52,132.12	9,383.78	61,515.90
2016	139.02	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	52,132.12	9,383.78	61,515.90
2016	141.02	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	52,132.12	9,383.78	61,515.90
2016	199.03	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	200.03	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	201.03	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	171,817.14	30,927.08	202,744.22
2016	202.03	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	29,091.70	5,229.31	34,321.01
2016	210.04	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	42,141.29	7,685.57	49,826.86
2016	213.04	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	264.21	42.76	276.37
2016	218.04	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	1,005.18	183.22	1,188.40
2016	219.04	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	29,172.96	5,242.05	34,415.01
2016	223.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	21,966.10	3,953.90	25,920.00
2016	226.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	237.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	238.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	9100	31,528.03	5,555.05	37,083.08
2016	239.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	59,023.25	9,724.19	68,747.44
2016	240.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	270.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	280.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	20,376.30	3,667.73	24,044.03
2016	290.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	22,700.56	4,080.14	26,780.70
2016	300.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	301.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	36,318.65	6,331.36	42,650.01
2016	302.05	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	12,459.00	2,242.73	14,701.73
2016	310.	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	34,754.38	6,075.63	40,830.01
2016	380.	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	1,440.19	259.21	1,699.43
2016	390.	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	610	145.60	755.60
2016	400.	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	410.	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	31,377.03	5,247.87	36,624.90
2016	420.	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	27,780.64	5,000.51	32,781.15
2016	420.	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	27,780.64	5,000.51	32,781.15
2016	500.	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	5480	27,780.64	5,000.51	32,781.15
2016	429.06	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	7810	262,711.06	47,288.14	310,000.00
2016	430.06	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	7810	62,153.50	11,187.70	73,341.50
2016	431.06	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	7810	27,780.64	5,000.51	32,781.15
2016	599.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11240	14,261.87	13,470.14	27,732.01
2016	600.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11240	3,099.00	557.11	3,656.19
2016	601.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11250	13,097.69	2,492.58	15,590.27
2016	602.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11250	510.38	103.86	614.24
2016	603.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11260	36,400.95	10,153.01	46,553.96
2016	604.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11270	2,339.47	423.07	2,762.54
2016	605.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11270	25,931.06	4,608.98	30,540.04
2016	606.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11270	1,080.71	194.53	1,275.24
2016	607.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11280	9,951.08	1,791.20	11,742.28
2016	608.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11280	416.65	74.63	491.28
2016	613.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11290	7,523.67	1,359.27	8,882.94
2016	614.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11290	180,501.80	32,901.74	213,403.54
2016	619.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11300	4,365.99	789.48	5,155.47
2016	619.08	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA	11300	105,263.12	16,391.71	121,654.83
TOTAL	PAGADO			1,085,307.13	121,999.50	1,207,306.63
	AUTORIZADO PAGA					
	SINCO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18%)					122,829.01
INVERSION	DE OBRA					8,481,152.24



\_\_\_\_\_

Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR CEFENTE

665 116

Presupuesto

Presupuesto 1003001 "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA"

Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBEREÑAS Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Ciente GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

Lugar PIURA - HUANCABAMBA - HUARMACA

Costo al 15/05/2017

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES				64,402.75
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	gb	1.00	58,379.91	58,379.91
01.02	CAMPAMENTO Y ALMACEN DE OBRA	m2	60.00	75.88	4,552.80
01.03	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 4.80 x 3.60	und	1.00	1,470.04	1,470.04
02	TRABAJOS PRELIMINARES				28,736.97
02.01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO A OBRA	lcm	4.00	2,865.99	11,463.96
02.02	DEMOLICIÓN CONSTRUCCIÓN EXISTENTE	ml	120.00	11.24	1,348.80
02.03	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	km	3.24	409.88	1,326.01
02.04	CONTROL TOPOGRAFICO EN OBRA	dia	60.00	243.27	14,586.20
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,481,494.30
03.01	DESCOLMATACION DE MATERIAL SUELTO EN QUEBRADAS	m3	172,972.26	2.59	447,998.15
03.02	DESCOLMATACION DE MATERIAL ROCOSO EN QUEBRADA	m3	11,336.94	4.27	48,408.73
03.03	RELLENO COLOCADO CON MATERIAL DE DESCOLMATACION	m3	72,433.52	6.33	458,504.18
03.04	REFORZAMIENTO DE TALUDES CON ROCA SUELTA DE DESCOLMATACION	m3	4,039.70	4.89	19,754.13
03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=1KM	m3	107,835.98	4.70	506,929.11
04	MUROS CON GAVION				1,945,335.86
04.01	GAVIONES TIPO A (CAJA 5.00 x 1.00 x 1.00 M)	und	1,598.00	630.61	1,007,714.78
04.02	GAVIONES TIPO B (CAJA 5.00 x 1.50 x 1.00 M)	und	498.00	862.53	429,539.94
04.03	GAVIONES TIPO C (COLCHON 5.00 x 2.00 x 0.30 M)	und	578.00	634.22	366,579.16
04.04	GAVIONES TIPO D (CAJA 2.00 x 1.00 x 1.00 M)	und	263.00	288.62	75,959.65
04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 200 GR/M2	m2	14,125.50	4.64	65,542.32
05	MAMPOSTERIA				7,063.92
05.01	MAMPOSTERIA DE PIEDRA F'C=175 KG/CM2 + 70% P.G.	m2	72.00	90.11	7,063.92
06	MURO DE CONCRETO CICLOPEO				1,371,234.37
06.01	ENCOFRADO Y DESECOFRADO DE MUROS	m2	8,738.64	24.59	214,883.16
06.02	CONCRETO CICLOPEO 1:8 CH + 50% P.G.	m3	4,398.95	257.76	1,133,873.35
06.03	SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION CON ELASTOMERICO, E=1"	ml	352.40	35.43	12,485.63
06.04	CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO CURADOR	m2	6,628.25	0.40	3,451.30
	TUBERIA PARA DRENAJE	ml	1,365.56	4.79	6,541.03
	ESPIGONES				121,821.23
07.01	ESPIGON TIPO I	und	1.00	2,924.01	2,924.01
07.02	ESPIGON TIPO II	und	3.00	5,022.34	17,467.02
07.03	ESPIGON TIPO III	und	5.00	8,667.02	43,335.10
07.04	ESPIGON TIPO IV	und	5.00	11,619.02	58,095.10
08	IMPACTO AMBIENTAL				18,740.58
08.01	MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL				3,944.66
08.01.01	CAPACITACION EN MEDIDAS AMBIENTALES AL PERSONAL	gb	1.00	850.00	850.00
08.01.02	CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES	und	1.00	580.00	580.00
08.01.03	MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	und	1.00	2,000.00	2,000.00
08.01.04	MURAL AMBIENTAL	und	1.00	514.66	514.66
08.02	MEDIDAS DE MITIGACION				6,936.00
08.02.01	ARBORIZACION DE RIBERA Y REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS				6,936.00
08.02.01.01	PLANTADO DE ARBOLES Y GRAMINEA	m2	2,400.00	2.89	6,936.00
08.03	MEDIDAS DE CONTROL				7,867.92
08.03.01	CONTENEDORES				1,410.48
08.03.01.01	CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS	und	4.00	352.62	1,410.48
08.03.02	MICRORELLENOS SANITARIOS				857.44

ROMMEL ALFONSO JIMENEZ CORDOVA  
ING. CIVIL  
REG. CIP. 436342

Juan José Barros Nolasco  
ING. AGRICOLA  
REG. CIP. 43640

PEDRO M. CASTILLO ZAVALETA  
ING. CIVIL - ING. AGRICOLA  
CIP. N° 43641

Fecha: 12/05/2017 10:18:51a.m.

RECEIVED  
12/05/2017  
10:18:51a.m.



## Presupuesto

Presupuesto 1003001 "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUALAPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA"

Subpresupuesto 001 DEFENSAS RIBEREÑAS Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Ciudad Gerencia Sub Regional Morropón - Huancabamba Costo el 15/05/2017

Lugar PIURA - HUANCABAMBA - HUARMACA

Item	Descripción	Und.	Motrado	Precio S/.	Parcial S/.
08.03.02.01	EXCAVACIÓN EN TERRENO NORMAL	m3	10.00	20.98	209.80
08.03.02.02	COBERTURA DE MICRORELLENO SANITARIO	und	1.00	390.20	390.20
08.03.02.03	CLAUSURA DE MICRORELLENO SANITARIO	und	1.00	257.44	257.44
08.03.03	BAÑO PORTATIL QUIMICO				5,600.00
08.03.03.01	BAÑO PORTATIL QUIMICO	und	2.00	2,800.00	5,600.00
09	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL				19,415.36
09 01	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	glb	1.00	6,096.44	6,096.44
09 02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	13,318.92	13,318.92
10	FLETE				157,918.73
	FLETE TERRESTRE A OBRA	glb	1.00	157,918.73	157,918.73
Costo Directo					5,216,172.07
GASTOS GÉNERALES (10% C.D.)					521,617.21
UTILIDAD (10% C.D.)					521,617.21
SUBTOTAL					6,259,406.49
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)					1,126,693.17
PRESUPUESTO TOTAL					7,386,099.66

SÓN: SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTISEIS MIL NOVENTINUEVE Y 66/100 NUEVOS SOLES

ROMMEL ALFONSO JIMENEZ CORDOVA  
ING. CIVIL  
REG. CIP. 136242

Juan José Torres Muroga  
ING. AGRICOLA  
REG. CIP. 40840

PEDRO M. CASTILLO ZAVALETA  
ING. CIVIL - ING. AGRICOLA  
CIF N° 41676



Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

Fecha: 12/05/2017 10:18:51a.m.

## **PRECIO DE LA OFERTA**

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA  
(MODELO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-PEOT

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

COMPONENTE		SUBTOTALES [CONSIGNAR PRECIO DE CADA COMPONENTE DE LA OFERTA EN SOLES]	
• COSTOS DIRECTOS		S/	4,600,719.18
• GASTOS GENERALES	8.6530550%	S/	398,102.76
- GASTOS GENERALES FIJOS	0.6447288%	S/	29,662.16
- GASTOS GENERALES VARIABLES	8.0083262%	S/	368,440.60
• UTILIDAD	1.7388592%	S/	80,000.03
• IGV	18.00%	S/	914,187.95
TOTAL		S/	5,993,009.92

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NUEVE CON 92/100 SOLES,  
CON PRECIOS A DICIEMBRE DE 2019

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

Chiclayo, 13 de noviembre de 2020

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS RODEMA E.I.R.L.

  
Rosa Pérez Gutiérrez  
TITULAR GERENTE

Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda

**Importante**

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
"El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conlleven la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
"El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".  
En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:  
"El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica".